

Presupuesto Técnico: Fabricación e Instalación de Escalera de Servicio Metálica (H: 3.5 m) - Trebaluger

Presupuesto para la fabricación, tratamiento anticorrosivo mediante pintura C4 (sin galvanizado) y montaje con medios auxiliares (grúa) de escalera metálica de servicio de un solo tramo con barandilla integrada en zanca y peldaños de chapa plegada para ubicación exterior en Trebaluger (Menorca).

Cliente: Jaime
Email: | Tel.:
Obra: Trebaluger
NIF/CIF: | Referencia:

Capitulo	Concepto resumido	Importe
Diseño	Toma de medidas, replanteo técnico y planos de taller	210.00 EUR
Materiales	Zancas laterales en perfil de acero al carbono S275JR, Peldaños de chapa de acero plegada lagrimada/conformada (14 ud), Barandilla de protección integrada en zanca	915.00 EUR
Fabricacion	Mano de obra de taller: corte, armado y soldadura	780.00 EUR
Tratamiento	Tratamiento de pintura anticorrosiva C4 para exterior en Menorca	460.00 EUR
Transporte	Transporte de estructura hasta obra en Trebaluger	110.00 EUR
Montaje	Mano de obra de montaje e instalación en obra, Medios auxiliares: Camión grúa de elevación (3 horas)	550.00 EUR

Total estimado: 3025.00 EUR + IVA

Validez: 30 días desde la fecha de emisión.

Forma de pago: 100% a la aceptación del presupuesto.