ALUFAC · Carpintería de Aluminio
Dixis Recursos y Soluciones S.L. · CIF: B57825432 · Circunval·lació, 11 · 07710 Sant Lluís, Menorca
Tel / WhatsApp: +34 669 769 541 · Email: info@alufac.es · Web: www.alufac.es

PRESUPUESTO TÉCNICO-COMERCIAL

P-2026-0052

Ref: PRE-2026-1102-ALU-CALAMOLI-GUBB · **Fecha:** 02/11/2026 · **Validez:** 30 días

Sustitución de Puerta de Entrada y Ventana Corredera con RPT · Cala Molí

Presupuesto elaborado para **Steve Gubb** (vivienda en Cala Molí, Es Mercadal). Fabricación a medida con perfiles de alta gama **CORTIZO con RPT**, lacados de alta durabilidad marina (Qualicoat Seaside), desmontaje de carpintería existente, colocación, tornillería de acero inoxidable y sellado perimetral estanco.

UBICACIÓN	SISTEMAS RPT	PLAZO FABRICACIÓN	INSTALACIÓN EN OBRA
Cala Molí (Es Mercadal)	**Cortizo COR 60 / COR 4200**	**4 a 6 semanas**	**1 jornada de trabajo**

DESGLOSE DE PARTIDAS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN POR SEPARADO)

REF.	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL ELEMENTO	SUMINISTRO	INSTALACIÓN	SUBTOTAL NETO
E-01	**Puerta de Entrada Practicable 1 Hoja con RPT (815 × 2.090 mm)** • *Sistema:* Cortizo COR 60 RPT / Millenium Plus (equivalente técnico Strugal S64RP Gala). • *Color:* Lacado Verde RAL 6009 mate por ambas caras (calidad marina Qualicoat Seaside). • *Diseño y Vidrio:* Machihembrado de 20 mm con zona acristalada central con barrotillo decorativo (4 cuadrantes). Doble vidrio de seguridad **laminar 3+3.1 / c16 / 4 mm** (conforme a CTE DB-SUA). • *Herrajes:* Cerradura de seguridad resbalón/palanca E35, cilindro europerfil 30x65 leva corta, bisagras Hércules regulables. • *Instalación:* Desmontaje carpintería vieja, fijación mecánica oculta inox, nivelado y sellado perimetral con polímero MS marino.	1.380,00 €	280,00 €	**1.660,00 €**
E-02	**Ventana Corredera de 2 Hojas en Línea con RPT (920 × 1.120 mm)** • *Sistema:* Cortizo COR 4200 Corredera con RPT (equivalente técnico Strugal S88RP Artis). • *Color y Vidrio:* Blanco estándar RAL 9016 interior/exterior. Doble vidrio aislante 4 / cámara 20-22 mm / 4 mm. • *Herrajes y Remates:* Cierre multipunto automático E15, manilla acodada Altair interior (sin exterior), cremona 600 mm, rodamientos tándem C 200 kg regulables (poliamida/inox). Solape curvo 50 mm clipado perimetral. • *Instalación:* Desmontaje de ventana antigua, anclajes mecánicos, nivelación, ajuste de carros y sellado perimetral MS.	540,00 €	160,00 €	**700,00 €**

MODALIDADES DE CONTRATACIÓN Y TOTALES ECONÓMICOS

OPCIÓN 1: Contratación Individual (A pedidos separados)

Puerta E-01 instalada (Neto):	1.660,00 €
IVA 21% Puerta:	348,60 € | **Total: 2.008,60 €**
Ventana E-02 instalada (Neto):	700,00 €
IVA 21% Ventana:	147,00 € | **Total: 847,00 €**
Suma de ambos (por separado):	**2.855,60 €**

OPCIÓN 2: Pedido Conjunto (Recomendada) ★ Ahorro Logístico

Suministro conjunto (Puerta + Ventana):	1.920,00 €
Instalación, desmontajes y sellados:	440,00 €
Bonificación por montaje conjunto:	-120,00 €
Base Imponible Neta:	**2.240,00 €** (IVA 21%: 470,40 €)
TOTAL OFERTA CONJUNTA (IVA INCL.):	**2.710,40 €**

ALCANCE DEL SERVICIO Y CONDICIONES CONTRACTUALES

El Presupuesto Incluye:

- Fabricación a medida Cortizo RPT (Qualicoat Seaside ambiente marino).
- Vidrio laminar de seguridad 3+3.1 en puerta conforme a CTE DB-SUA.
- Desmontaje y retirada de los marcos y carpinterías actuales.
- Transporte a obra en Cala Molí, montaje, fijación inox y sellado polímero MS.
- Retirada de escombros y entrega en gestor de residuos / punto limpio Menorca.
- Visita técnica previa de replanteo y medición antes del corte de perfiles.

No Incluido (Exclusiones Expresas):

- **Obra civil y albañilería:** No se incluye ninguna reparación de albañilería en caso de roturas ocasionadas por la extracción de las aberturas antiguas existentes (mochetas, azulejos, repellos o recebados).
- Pintura o retoques decorativos de revestimientos de pared.
- Medios auxiliares especiales o grúas no requeridos para este acceso.

Condiciones: Forma de pago: **100% a la aceptación del presupuesto** · Plazo: **4 a 6 semanas** de fabricación + 1 día instalación · Garantía: **3 años** según ley.

Nota sobre Mediciones y Seguridad: Presupuesto calculado en base a las medidas de referencia aportadas (815×2.090 mm y 920×1.120 mm). Los técnicos de ALUFAC verificarán las dimensiones definitivas de hueco y sentido de apertura in situ antes de la fabricación. Vidrio de puerta con lámina de seguridad según CTE DB-SUA.

Por la empresa instaladora (ALUFAC):
Pablo Sebastián Sánchez Arnoletto · Dixis Recursos y Soluciones S.L.
Firma y sello:

Conformidad y Aceptación del Cliente:
Steve Gubb | Opción elegida: [ ] Opción 1 (Separada) [ ] Opción 2 (Conjunta)
Firma y fecha: