1. CUADRO DE PRECIOS DE VENTA (TARIFAS 01: 25€, 02/03: 135€, 04/05/06: 95€)

Nº	Concepto de Venta al Cliente	Ud.	Cantidad	PVP Unitario	Importe Venta
01	**Desmontaje controlado de cubierta actual, voladizos, falso techo inferior, tabicas y gestión autorizada de residuos**	m²	2,624.10	25.00 €	**65,602.50 €**
02	**Suministro e instalación de Panel Sándwich HDX55 en AMBAS CARAS en cubierta a dos aguas**	m²	1,042.50	135.00 €	**140,737.50 €**
03	**Suministro e instalación de Panel Sándwich HDX55 en AMBAS CARAS en cubierta a un agua**	m²	328.50	135.00 €	**44,347.50 €**
04	**Sustitución de cobertura superior de voladizos en muelles de carga con acabado HDX55 e imprimación anticorrosiva**	m²	533.00	95.00 €	**50,635.00 €**
05	**Suministro e instalación de chapa grecada HDX55 en AMBAS CARAS en lado inferior de voladizos (cielo raso)**	m²	533.60	95.00 €	**50,692.00 €**
06	**Suministro e instalación de chapa grecada HDX55 en AMBAS CARAS en tabica vertical de fachada sobre voladizos**	m²	186.50	95.00 €	**17,717.50 €**
07	**Rematería completa en acero con acabado HDX55, coronaciones, encuentros, mordidos y sellados**	lote	1.00	14,850.00 €	**14,850.00 €**
08	**Seguridad y salud, protecciones colectivas en altura y protocolo aeroportuario AENA**	lote	1.00	9,800.00 €	**9,800.00 €**
				VENTA TOTAL OBRA BASE (BI):	**394,382.00 €**

2. PARTIDAS OPCIONALES DE SEGURIDAD (PRECIOS DE VENTA AL CLIENTE)

Código	Concepto Opcional	Ud.	Cantidad	PVP Unitario	Importe Venta
OPC-01	**OPCIONAL 1: Escalera de gato con protección dorsal en acero inoxidable para acceso a voladizo (H ≈ 4,20 m)**	ud	1.00	5,005.00 €	**5,005.00 €**
OPC-02	**OPCIONAL 2: Escalera de gato con protección dorsal en acero inoxidable para acceso a cubierta (H ≈ 6,80 m)**	ud	1.00	7,735.00 €	**7,735.00 €**
OPC-03	**OPCIONAL 3: Línea de vida permanente homologada marca LUXTOP® s/ UNE-EN 795:2012 Tipo C sobre cubierta**	ud	1.00	18,000.00 €	**18,000.00 €**
				VENTA TOTAL OPCIONALES (BI):	**30,740.00 €**
				VENTA GLOBAL CONJUNTA (BASE + OPCIONALES):	**425,122.00 €**

3. ESCANDALLO DE COSTES DIRECTOS DE EJECUCIÓN (CDT HAM)

Capítulo	Concepto de Coste Interno	Ud.	Medición	Coste Unit.	Coste Total HAM
MAT-01	Panel sándwich 40 mm PIR acabado HDX55 en 2 caras cubiertas (1.371 m² + 5% solapes/mermas)	m²	1.440,00	36,00 €	**51.840,00 €**
MAT-02	Panel / chapa grecada acabado HDX55 2 caras voladizos cara superior (533 m² + 5% mermas)	m²	560,00	34,00 €	**19.040,00 €**
MAT-03	Chapa grecada acabado HDX55 2 caras para falso techo inferior voladizo (533,60 m² + 5%)	m²	560,00	20,00 €	**11.200,00 €**
MAT-04	Chapa grecada acabado HDX55 2 caras para tabica vertical de fachada (186,50 m² + 5%)	m²	196,00	20,00 €	**3.920,00 €**
MAT-05	Tornillería roscachapa de acero galvanizado con arandela vulcanizada EPDM y cordón butilo	lote	1,00	6.400,00 €	**6.400,00 €**
MAT-06	Rematería troquelada y plegada a medida con revestimiento HDX55 (489,15 ml + 10 ud singulares)	lote	1,00	5.800,00 €	**5.800,00 €**
MAT-07	Imprimación epoxi anticorrosiva alto contenido en sólidos para saneado de viguetas voladizos	lote	1,00	1.450,00 €	**1.450,00 €**
MAT-08	**Perfiles, peldaños y cancelas en ACERO INOXIDABLE** para 2 escalas con crinolina	lote	1,00	3.700,00 €	**3.700,00 €**
MAT-09	**Materiales y accesorios homologados LUXTOP®** (cable inox 316, postes absorbedores y carros)	lote	1,00	10.300,00 €	**10.300,00 €**
MO-01	Mano de obra especializada montaje HAM obra base (cuadrilla de 4 oficiales ~1050 horas a 28 €/h)	horas	1.050,00	28,00 €	**29.400,00 €**
MO-02	**Mano de obra taller y montaje 2 escalas inox + montaje/ensayo LuxTop** (~100 h)	horas	100,00	28,00 €	**2.800,00 €**
LOG-01	Fletes marítimos Península-Menorca para transporte de trailers especiales paneles gran formato	lote	1,00	5.600,00 €	**5.600,00 €**
LOG-02	Camión grúa pluma autopropulsada para descarga e izado distribuido sobre pórticos en aeropuerto	lote	1,00	4.600,00 €	**4.600,00 €**
LOG-03	Alquiler de plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP) articuladas para montaje	lote	1,00	4.800,00 €	**4.800,00 €**
PRL-01	Protecciones colectivas: redes anticaídas bajo faldones UNE-EN 1263-1 y líneas de vida EN 795	lote	1,00	3.800,00 €	**3.800,00 €**
PRL-02	Tasas de centro de reciclaje y canon vertedero insular de Menorca	lote	1,00	2.400,00 €	**2.400,00 €**
			COSTE DIRECTO TOTAL GLOBAL (CDT HAM):		**167,050.00 €**

VENTA BASE (BI)	VENTA OPCIONALES	COSTE DIRECTO TOTAL	MARGEN BRUTO HAM
394,382.00 €	**+30,740.00 €**	**167,050.00 €**	**258,072.00 € (60.7%)**