HAM ESTRUCTURAS METÁLICAS INSTALADOR OFICIAL LUX-TOP®
Dixis Recursos y Soluciones S.L. • CIF: B57825432
Circunval·lació, 11 • Polígono Industrial de Sant Lluís, Menorca
+34 669 769 541 • pablo@dixis.es • www.hamenorca.com

PRESUPUESTO
PRE-2026-1106-LV-SANTLLUIS
Fecha: 6 de noviembre de 2026
Validez: 30 días

Suministro, Instalación y Certificación de Línea de Vida Oficial LUX-top® FSE 2003 (20 ml) • Sant Lluís

Instalación completa 'llave en mano' sobre cubierta de panel sándwich mediante postes RVT 12 certificados DEKRA, remachado estanco de 36 puntos con juntas EPDM, equipo de 2 operarios en altura (13 h), plataforma PEMP y ensayo de tiro in situ con dinamómetro.

SISTEMA CERTIFICADO	CABLE DE SEGURIDAD	SOPORTE CUBIERTA	INSTALACIÓN Y PRUEBAS
LUX-top® FSE 2003	**Inox AISI 316 Ø8 mm**	**3 Postes RVT 12 Panel**	**Incluida + Ensayo Tiro**

Desglose Oficial de Partidas • Suministro e Instalación LUX-top® FSE 2003

Nº	CONCEPTO Y COMPONENTE HOMOLOGADO LUX-TOP®	UD	CANT.	PRECIO UD	IMPORTE
1.01	**Cable de acero inoxidable Ø8 mm AISI 316 LUX-top® FSE 2003 (22 ml)** Suministro de 22 m de cable flexible de acero inoxidable calidad marina AISI 316 Ø8 mm de alta resistencia, apto para la atmósfera salina de Menorca.	m	22.00	151.80 €	**151.80 €**
1.02	**Postes de anclaje LUX-top® RVT 12 para panel sándwich con fijaciones estancas EPDM y remaches** 3 postes estructurales LUX-top® RVT 12 (2 extremos y 1 intermedio a 10 m) con placa base de 292x350x4 mm y altura 170 mm. Fijación con 36 remaches de 7,7 mm y 12 juntas EPDM de 130 mm.	ud	3.00	588.90 €	**588.90 €**
1.03	**Kit de cierre cáncamo FSE 2003 (Absorbedor SKE II + Tensor autoprensado + Terminal + Placa VA)** Conjunto de cierre en acero inox: Absorbedor dinámico e indicador visual de tensión SKE II, tensor autoprensado mecánico, terminal de horquilla y placa de señalización reglamentaria VA.	kit	1.00	487.80 €	**487.80 €**
1.04	**Instalación completa en cubierta por equipo especialista (2 oficiales x 6,5 h = 13 h totales)** Mano de obra especializada HAM Menorca (2 operarios oficiales con homologación oficial en trabajos en altura RD 2177/2004): replanteo milimétrico en cubierta, perforación de 36 orificios en grecas, sellado estanco con juntas EPDM, remachado estructural de alta tracción de los 3 postes RVT 12, tendido de cable inox Ø8 mm, tensado dinamométrico según testigo SKE II y precintado de seguridad. Cercanía operativa inmediata desde nuestro taller central en Sant Lluís.	h	13.00	494.00 €	**494.00 €**
1.05	**Medios auxiliares de elevación y acceso seguro a cubierta (Plataforma PEMP tijera/articulada 1 día)** Transporte a nave en Sant Lluís y uso durante 1 jornada de montaje de plataforma elevadora móvil de personal PEMP con marcado CE y revisión técnica vigente para acceso seguro y subida de herramientas y material a cota de cubierta. (Deducible si la nave aporta medios de elevación propios).	jorn	1.00	220.00 €	**220.00 €**
1.06	**Ensayo de tiro estático con dinamómetro in situ, remachado de placa y Certificado Oficial LUX-TOP** Prueba de carga estática con dinamómetro calibrado según UNE-EN 795 sobre anclajes extremos (verificación de resistencia a 5 kN sin deformación), fijación de placa de características indeleble y emisión del Certificado Oficial de Instalación visado en la plataforma LUX-TOP para prevención laboral y aseguradora.	ud	1.00	160.00 €	**160.00 €**

BASE IMPONIBLE MODALIDAD 1 (20 ML A 105.13 €/ML)
2102.50 €
I.V.A. 21%: 441.53 € • Deducible -220,00 € si aporta PEMP

IMPORTE TOTAL LLAVE EN MANO
2544.03 €
Impuestos incluidos (I.V.A. 21%)

MODALIDAD 2 OPCIONAL (PASO CONTINUO / AUTOMÁTICO CON CARRO RUNNER): Con pieza intermedia pasante y carro deslizante de acero inox para transitar los 20 m sin desenganchar el conector. **Base: 2312.50 € + IVA (2798.13 € Total)**

PROTOCOLO TÉCNICO DE INSTALACIÓN INCLUIDO

- **Montaje en altura homologado:** 2 operarios especialistas con titulación oficial en trabajos en altura (RD 2177/2004) durante 1 jornada (13 h totales).
- **Fijación estanca RVT 12:** 36 remaches de bulbo de 7,7 mm de alto par y 12 juntas EPDM impermeables de 130 mm (sin goteras ni perforar correas).
- **Tensado dinamométrico:** Calibración exacta con indicador SKE II y precintos de seguridad.
- **Medios de elevación:** Plataforma PEMP tijera/articulada para acceso seguro a cota de cubierta.

CERTIFICACIÓN OFICIAL, GARANTÍA Y CONDICIONES

- **Prueba de tiro in situ:** Ensayo de tracción estática con dinamómetro calibrado a 5 kN según UNE-EN 795.
- **Legalización oficial:** Remachado de placa indeleble LUX-TOP y Certificado Oficial de Instalación visado en plataforma LUX-TOP para seguro y PRL.
- **Garantía:** Garantía oficial de componentes LUX-TOP y 2 años de montaje HAM.
- **Forma de pago:** 100% a la aceptación del presupuesto (directiva estándar HAM).

Por HAM Estructuras Metálicas (DIXIS)

Pablo Sebastián Sánchez Arnoletto

Aceptación del Cliente (Nave Sant Lluís)

Indicar modalidad (1 / 2) y firma de conformidad: