INFORME INTERNO TÉCNICO Y ESCANDALLO DE COSTES

EXPEDIENTE: P-2026-0048 · PLATAFORMA PASARELA CLH IA-OC-092 REV. 5

HAM Estructuras Metálicas
Fecha: 29/10/2026

Parámetros Dimensionales y Materiales

Luz Pasarela Horizontal:	**3.300 mm**
Ancho Exterior / Rejilla:	**900 mm**
Desnivel / Altura Libre:	**1.000 mm**
Tramos de Escalera:	**2 tramos (4 peldaños c/u)**
Zancas Portantes:	**UPN 160 (18,8 kg/m)**
Travesaños Rejilla:	**UPN 140 (16,0 kg/m)**
Rodapié de Seguridad:	**Pletina 150x6 mm (7,07 kg/m)**
Barandillas:	**Montantes L 80x8 + Tubo Ø 1¼" Sch. 40**
Superficie de Pintura:	**~20 m² perfiles + tramex**

Resumen Comparativo Económico y Margen

Coste Directo Opción 1 (Galva+C5):	**5.075,00 €**
Venta Suministro Opción 1:	**7.250,00 € (Margen 30,0%)**
Coste Directo Opción 2 (Hierro+C5):	**4.615,00 €**
Venta Suministro Opción 2:	**6.590,00 € (Margen 30,0%)**
Coste Montaje en Obra:	**1.090,00 €**
Venta Montaje en Obra:	**1.650,00 € (Margen 33,9%)**

DESPIECE DE MATERIALES Y MEDICIÓN EXACTA

Perfil / Elemento	Dimensiones / Especificación	Longitud	Peso Unit.	Peso Total	Coste (€/kg)	Coste (€)
UPN 160 (Zancas)	2 x 3,30 m (pasarela) + 4 x 1,36 m (escaleras)	12,04 ml	18,80 kg/m	226,35 kg	1,85 €	418,75 €
UPN 140 (Travesaños)	4 horizontales + 2 atados inferiores x 0,90 m	5,40 ml	16,00 kg/m	86,40 kg	1,85 €	159,84 €
Pletina 150x6 mm (Rodapié)	2 laterales x 3,30 m + quiebros extremos (Nota 6)	7,40 ml	7,07 kg/m	52,32 kg	1,80 €	94,18 €
Angular L 80x80x8 mm	10 montantes barandilla x 1,15 m (plano CLH)	11,50 ml	9,63 kg/m	110,75 kg	1,85 €	204,89 €
Tubo Ø 1¼" Sch. 40	Pasamanos superior + barra intermedia 590 mm	25,64 ml	3,38 kg/m	86,66 kg	2,10 €	182,00 €
Angular L 100x100x10 mm	4 placas de apoyo arranque escalera (L=150 mm) + cartelas	-	-	34,00 kg	2,20 €	74,80 €
Tramex 30x30/30x3 Galva	Superficie plataforma 2,97 m² + 8 peldaños 900x230 mm	4,77 m²	-	133,56 kg	-	680,00 €
TOTAL MATERIALES ACERO Y REJILLA:				**730,04 kg**	**-**	**1.814,46 €**

MANO DE OBRA DE TALLER Y MONTAJE

Operación / Fase	Descripción de Trabajos	Horas	Coste/Hora	Coste Total (€)
Corte y Mecanizado	Corte de UPN 160 con ingletes de quiebro, travesaños UPN 140, taladros Ø24 mm	16,00 h	40,00 €	640,00 €
Armado y Soldadura	Ensamble en bancada, cordón continuo cateto 0,7 (Nota 1), soldadura barandillas	22,00 h	40,00 €	880,00 €
Montaje en Campo	2 operarios en planta (2 jornadas de 8h con camión grúa pluma y anclajes químicos M20)	32,00 h	42,00 €	1.344,00 €
TOTAL MANO DE OBRA (TALLER + MONTAJE):		**70,00 h**	**-**	**2.864,00 €**