ESCANDALLO Y CONTROL INTERNO DE TALLER: P-2026-0046 (REV. 5)

Cubo Inox AISI 316 40x40x2 mm Atornillado | Tarifa Tubo: Coste 10 €/ML, Venta 20 €/ML | Pintura sin horno

DOCUMENTO PRIVADO - USO INTERNO

COSTE MATERIALES DIRECTOS	COSTE MANO OBRA + CAMIÓN	COSTE TOTAL NETO HAM	PRECIO VENTA (B.I.) / MARGEN
660,00 €	**907,00 €**	**1.567,00 €**	**3.430,00 € (54,3%)**

TARIFAS Y DIRECTRICES TÉCNICAS APLICADAS:
- **Tubo Inox 316 40x40x2 mm:** Coste HAM = **10,00 €/ML**. Precio de venta = **20,00 €/ML**. Cantidad calculada: 40,00 ML (36 ml netos + despuntes). Venta tubo = 800,00 € (Coste = 400,00 €).
- **Pintura sin horno:** Imprimación epoxi fosfatante de adherencia para acero inoxidable y esmalte de poliuretano alifático bicomponente blanco exterior.
- **Transporte:** 1 viaje de ida de camión con el material despiezado a pie de obra en Binibeca Vell para montaje atornillado in situ.

1. DESGLOSE DE MATERIALES Y TRATAMIENTOS SUPERFICIALES

CONCEPTO MATERIAL	CANT.	UD.	COSTE HAM (€)	COSTE TOTAL (€)	P. VENTA UD. (€)	VENTA TOTAL (€)
Tubo cuadrado de Acero Inoxidable AISI 316 40x40x2 mm (Tarifa 10€ coste / 20€ venta)	40,00	ml	10,00	400,00	20,00	800,00
Herrajes de unión atornillada oculta, casquillos interiores y tornillería de acero inoxidable A4	1	lote	80,00	80,00	200,00	200,00
Pintura en taller: Imprimación epoxi fosfatante + Esmalte poliuretano alifático blanco (sin horno)	1	lote	140,00	140,00	400,00	400,00
Consumibles de taller: discos de corte/desbaste para inox, disolventes y químicos de fijación	1	lote	40,00	40,00	100,00	100,00
Subtotal Materiales y Consumibles:				**660,00 €**		**1.500,00 €**

2. DESGLOSE DE MANO DE OBRA Y TRANSPORTE

OPERACIÓN Y FASE	HORAS	COSTE/HORA (€)	COSTE NETO (€)	VENTA/HORA (€)	VENTA TOTAL (€)
Oficina Técnica: replanteo niveles Binibeca con el constructor y planos de despiece atornillado	5 h	25,00	125,00	42,00	210,00
Cerrajería de taller: corte a inglete 45º, mecanizado de uniones atornilladas y preensamblado	16 h	22,00	352,00	36,00	576,00
Pintura en taller: desengrasado, aplicación de imprimación y acabado poliuretano blanco	5 h	22,00	110,00	36,00	180,00
Montaje en obra: descarga, ensamblado atornillado del cubo in situ, aplomado y fijación sobre base	10 h	22,00	220,00	38,00	380,00
Transporte especializado camión (1 viaje de ida con material despiezado) a Binibeca Vell	1 viaje	100,00	100,00	180,00	180,00
Subtotal Mano de Obra y Transporte:			**907,00 €**		**1.526,00 €**

3. RESUMEN ECONÓMICO GLOBAL

CONCEPTO	COSTE NETO HAM (€)	PRECIO VENTA CLIENTE (€)	MARGEN BRUTO (€)	% MARGEN S/ VENTA
Suministro Tubo Acero Inox AISI 316 40x40x2 mm (40 ML)	400,00 €	800,00 €	+400,00 €	50,0%
Fabricación y mecanizado taller atornillable + herrajes Inox A4	472,00 €	850,00 €	+378,00 €	44,5%
Tratamiento de Pintura Imprimación + Poliuretano Blanco (sin horno)	250,00 €	580,00 €	+330,00 €	56,9%
Replanteo técnico de cotas con el Constructor	125,00 €	320,00 €	+195,00 €	60,9%
Transporte (1 porte camión ida) y Montaje atornillado en obra	320,00 €	880,00 €	+560,00 €	63,6%
TOTALES BASE IMPONIBLE:	**1.567,00 €**	**3.430,00 €**	**+1.863,00 €**	**54,3%**