ALUFAC · Carpintería de Aluminio
Dixis Recursos y Soluciones S.L. · CIF: B57825432 · Circunval·lació, 11 · 07710 Sant Lluís, Menorca
Tel / WhatsApp: +34 669 769 541 · Email: info@alufac.es · Web: www.alufac.es

PRESUPUESTO TÉCNICO-COMERCIAL

P-2026-0052

Ref: PRE-2026-1102-ALU-CALAMOLI-GUBB · **Fecha:** 02/11/2026 · **Validez:** 30 días

Sustitución de Puerta de Entrada y Ventana Corredera con RPT · Cala Molí

Presupuesto elaborado para **Steve Gubb** (vivienda en Cala Molí, Es Mercadal) bajo modalidad de **ejecución e instalación conjunta**. Fabricación a medida con perfiles de alta gama **CORTIZO con RPT**, lacados de alta durabilidad marina (Qualicoat Seaside), desmontaje de carpintería existente, colocación, tornillería de acero inoxidable y sellado perimetral estanco.

UBICACIÓN	SISTEMAS RPT	PLAZO FABRICACIÓN	MODALIDAD OBRA
Cala Molí (Es Mercadal)	**Cortizo COR 60 / COR 4200**	**4 a 6 semanas**	**Instalación Conjunta (1 día)**

DESGLOSE DE PARTIDAS DEL PROYECTO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONJUNTA)

REF.	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL ELEMENTO	SUMINISTRO	INSTALACIÓN	SUBTOTAL NETO
E-01	**Puerta de Entrada Practicable 1 Hoja con RPT (815 × 2.090 mm)** • *Sistema:* Cortizo COR 60 RPT / Millenium Plus (equivalente técnico Strugal S64RP Gala). • *Color:* Lacado Verde RAL 6009 mate por ambas caras (calidad marina Qualicoat Seaside). • *Diseño y Vidrio:* Machihembrado de 20 mm con zona acristalada central con barrotillo decorativo (4 cuadrantes). Doble vidrio de seguridad **laminar 3+3.1 / c16 / 4 mm** (conforme a CTE DB-SUA). • *Herrajes:* Cerradura de seguridad resbalón/palanca E35, cilindro europerfil 30x65 leva corta, bisagras Hércules regulables. • *Instalación:* Desmontaje carpintería vieja, fijación mecánica oculta inox, nivelado y sellado perimetral con polímero MS marino.	1.656,00 €	336,00 €	**1.992,00 €**
E-02	**Ventana Corredera de 2 Hojas en Línea con RPT (920 × 1.120 mm)** • *Sistema:* Cortizo COR 4200 Corredera con RPT (equivalente técnico Strugal S88RP Artis). • *Color y Vidrio:* Blanco estándar RAL 9016 interior/exterior. Doble vidrio aislante 4 / cámara 20-22 mm / 4 mm. • *Herrajes y Remates:* Cierre multipunto automático E15, manilla acodada Altair interior (sin exterior), cremona 600 mm, rodamientos tándem C 200 kg regulables (poliamida/inox). Solape curvo 50 mm clipado perimetral. • *Instalación:* Desmontaje de ventana antigua, anclajes mecánicos, nivelación, ajuste de carros y sellado perimetral MS.	648,00 €	192,00 €	**840,00 €**

Suministro conjunto de carpinterías (E-01 + E-02):	**2.304,00 €**
Instalación, desmontaje, nivelación y sellados:	**528,00 €**
Base Imponible Neta:	**2.832,00 €**
I.V.A. Régimen General (21%):	594,72 €

TOTAL PRESUPUESTO (IVA INCLUIDO)

3.426,72 €

Modalidad: Instalación Conjunta Única

ALCANCE DEL SERVICIO Y CONDICIONES CONTRACTUALES

El Presupuesto Incluye:

- Fabricación a medida Cortizo RPT (Qualicoat Seaside ambiente marino).
- Vidrio laminar de seguridad 3+3.1 en puerta conforme a CTE DB-SUA.
- Desmontaje y retirada de los marcos y carpinterías actuales.
- Transporte a obra en Cala Molí, montaje conjunto, fijación inox y sellado MS.
- Retirada de escombros y entrega en gestor de residuos / punto limpio Menorca.
- Visita técnica previa de replanteo y medición antes del corte de perfiles.

No Incluido (Exclusiones Expresas):

- **Obra civil y albañilería:** No se incluye ninguna reparación de albañilería en caso de roturas ocasionadas por la extracción de las aberturas antiguas existentes (mochetas, azulejos, repellos o recebados).
- Pintura o retoques decorativos de revestimientos de pared.
- Medios auxiliares especiales o grúas no requeridos para este acceso.

Condiciones: Forma de pago: **100% a la aceptación del presupuesto** · Plazo: **4 a 6 semanas** de fabricación + 1 día instalación · Garantía: **3 años** según ley.

Nota sobre Mediciones y Seguridad: Presupuesto calculado en base a las medidas de referencia aportadas (815×2.090 mm y 920×1.120 mm). Los técnicos de ALUFAC verificarán las dimensiones definitivas de hueco y sentido de apertura in situ antes de la fabricación. Vidrio de puerta con lámina de seguridad según CTE DB-SUA.

Por la empresa instaladora (ALUFAC):
Pablo Sebastián Sánchez Arnoletto · Dixis Recursos y Soluciones S.L.
Firma y sello:

Conformidad y Aceptación del Cliente:
Steve Gubb
Firma y fecha: