ALUFAC.

Dixis Recursos y Soluciones S.L. · CIF: B57825432
Circunval·lació, 11, Pol. Ind. de Sant Lluís · 07710 Sant Lluís, Menorca
Tel / WhatsApp: +34 669 769 541 · Email: info@alufac.es · Web: www.alufac.es

OFERTA TÉCNICO-COMERCIAL

Expediente: P-2026-0053
Referencia: PRE-2026-1103-SONXORIGUER-MORATALLA
Fecha de emisión: 3 de noviembre de 2026
Validez: 30 días naturales

Cliente: Eduardo Moratalla / Karin Eckhard
Emplazamiento: Son Xoriguer 4, Puerta 7, 07769 Ciutadella, Menorca
Proyecto: Reforma Integral CASA 7

Arquitecto: Alfonso Cort (ACA Arquitectos · Tel. 627 96 97 05)
Planos de Referencia: C03 (Planta Baja) y C04 (Planta Primera), Sept 2026
Alcance: 13 Huecos Exteriores (PVC vs Aluminio RPT) + Mosquiteras

Estimado Eduardo: Atendiendo a su solicitud de oferta, desde **ALUFAC** nos complace presentarle nuestra propuesta técnico-económica integral para las ventanas y balconeras exteriores de la reforma en Son Xoriguer (Ciutadella). Hemos preparado el **desglose exacto por hueco**, detallando de forma individual el coste de suministro de carpintería con vidrio de seguridad térmica, retirada de carpinterías actuales, transporte, instalación y remates con el IVA identificado. Asimismo, contrastamos por separado la solución en **PVC Multicámara ≥ 76 mm** y la alternativa en **Aluminio con Rotura de Puente Térmico (CORTIZO)**, junto con la partida independiente de mosquiteras.

1. RESUMEN EJECUTIVO COMPARATIVO DE OPCIONES (13 HUECOS EXTERIORES)

Concepto del Presupuesto	Opción A: PVC ≥ 76 mm	Opción B: Aluminio RPT	Diferencia	Especificaciones Clave
Suministro de 13 carpinterías exteriores (Vidrio 6T/16Ar/44.2 BE y Solar V8 + Barrotillos)	15.000,00 €	15.540,00 €	+540,00 €	Bicolor: Roble Dorado exterior veteado / Blanco interior. Herrajes costeros balear Grado 5.
Desmontaje y retirada de carpinterías actuales	620,00 €	620,00 €	0,00 €	Desmontaje cuidadoso de 13 huecos existentes sin afección a mampostería.
Instalación técnica en obra y remates perimetrales clipados	1.835,00 €	1.835,00 €	0,00 €	Fijaciones mecánicas inox A2, calzos térmicos, sellado con polímero MS marino y solapes clipados.
Transporte taller (Sant Lluís) - Son Xoriguer y canon de residuos	480,00 €	480,00 €	0,00 €	Desplazamientos protegidos por carretera y tasa ecológica de gestor de residuos autorizado.
Medición definitiva en obra y plantilla rígida arco V6	**INCLUIDO (0,00 €)**	**INCLUIDO (0,00 €)**	—	Toma de medidas in situ y plantilla física para el dintel arqueado de la V6 sin coste adicional.
BASE IMPONIBLE (Subtotal Neto):	**17.935,00 €**	**18.475,00 €**	**+540,00 €**	**Ambas opciones incluyen los mismos vidrios de alta prestación y acabados bicolores.**
I.V.A. Régimen General (21%):	**3.766,35 €**	**3.879,75 €**	**+113,40 €**	**Impuesto sobre el Valor Añadido identificado según normativa fiscal.**
TOTAL PRESUPUESTO PROYECTO (IVA INCLUIDO):	**21.701,35 €**	**22.354,75 €**	**+653,40 €**	**Garantía de fabricación e instalación directa por ALUFAC en Menorca.**

2. PARTIDA INDEPENDIENTE DE MOSQUITERAS (DORMITORIOS Y BAÑOS)

Cumpliendo su indicación expresa, se presupuesta por separado la instalación de mosquiteras en los 5 huecos de descanso y aseo. La perfilería de aluminio se suministra lacada a juego del color exterior de la carpintería:

Hueco	Sistema de Mosquitera	Medidas	Ud	Características Técnicas y Materiales	Precio Ud	Total Neto
B1	**Mosquitera plisada lateral**	750 × 2.190 mm (paso hoja)	1	Estructura de aluminio lacado a juego, tejido plisado de fibra de vidrio antracita de alta resistencia y guía inferior extraplana de 3 mm libre de tropiezos.	245.00 €	**245.00 €**

Hueco	Sistema de Mosquitera	Medidas	Ud	Características Técnicas y Materiales	Precio Ud	Total Neto
B2	**Mosquitera plisada lateral**	650 × 2.190 mm (paso hoja)	1	Estructura de aluminio lacado a juego, tejido plisado de fibra de vidrio antracita de alta resistencia y guía inferior extraplana de 3 mm.	245.00 €	**245.00 €**
V1	**Mosquitera enrollable vertical**	1.185 × 980 mm	1	Cajón superior compacto de 40 mm, guías con felpilla antiviento y freno desacelerador soft-close.	110.00 €	**110.00 €**
V2	**Mosquitera enrollable vertical**	780 × 1.085 mm	1	Cajón superior compacto de 40 mm, guías con felpilla antiviento y freno desacelerador soft-close.	110.00 €	**110.00 €**
V3	**Mosquitera enrollable vertical**	585 × 1.085 mm	1	Cajón superior compacto de 40 mm, guías con felpilla antiviento y freno desacelerador soft-close.	110.00 €	**110.00 €**
SUBTOTAL NETO MOSQUITERAS:						**820,00 €**
I.V.A. Régimen General (21%):						**172,20 €**
TOTAL PARTIDA MOSQUITERAS (IVA INCLUIDO):						**992,20 €**

Detalle Técnico Singular · Balconera V6 (Telescópica con Fijo Superior en Arco):
• **Paso libre conseguido:** Sobre el hueco de obra de 1.980 mm, el módulo fijo ocupa ~660 mm. Las 2 hojas correderas móviles se deslizan sobre guías paralelas independientes y se apilan tras el fijo. Con los solapes técnicos y montantes verticales de encuentro (~120–140 mm), el sistema proporciona un **paso libre efectivo de 1.180 a 1.200 mm**, cumpliendo con total fidelidad el intervalo requerido por el arquitecto (1.150–1.250 mm).
• **Umbral enrasado y drenaje:** Se instala carril inferior de suelo continuo empotrado a cota cero con rotura de puente térmico y ranuras de evacuación canalizadas a la arqueta/canal exterior.
• **Recomendación técnica ALUFAC:** Aunque es viable en PVC reforzado, la solución en **Aluminio RPT (Cortizo COR 4200 / COR 4700 de 3 carriles)** resulta arquitectónicamente óptima para este elemento: permite una sección de nudos centrales mucho más esbelta, un curvado de precisión milimétrica mediante plantilla en taller sin riesgo de despegue de lámina foliada, y un deslizamiento de rodamientos de acero inoxidable extremadamente suave.

3. DESGLOSE DETALLADO POR HUECO · OPCIÓN A: PVC MULTICÁMARA ≥ 76 MM

Ref	Planta	Medidas	Ud	Descripción Técnica, Vidrio y Apertura	Suministro	Retirada	Instalación	Total Hueco
B1	Planta Baja	1180 × 2190 mm	1	**Balconera exterior con fijo lateral y hoja oscilobatiente** • Apertura: 2 paños: 1 fijo de 430 mm + 1 hoja oscilobatiente de 750 mm • Vidrio: 6 templado / 16 Argón / 44.2 Bajo Emisivo • Barrotillos: Helima 18×8 mm bicolor (roble dorado ext / blanco int)	1,480.00 €	65.00 €	175.00 €	**1,720.00 €**
B2	Planta Baja	1180 × 2190 mm	1	**Balconera exterior con fijo lateral y hoja oscilobatiente** • Apertura: 2 paños: 1 fijo de 530 mm + 1 hoja oscilobatiente de 650 mm • Vidrio: 6 templado / 16 Argón / 44.2 Bajo Emisivo • Barrotillos: Helima 18×8 mm bicolor (roble dorado ext / blanco int)	1,480.00 €	65.00 €	175.00 €	**1,720.00 €**
V1	Planta Baja	1185 × 980 mm	2	**Ventana exterior practicable / oscilobatiente de 2 hojas** • Apertura: 2 hojas oscilobatientes (hoja activa + pasiva con palanca de reborde) • Vidrio: 6 templado / 16 Argón / 44.2 Bajo Emisivo • Barrotillos: Helima 18×8 mm bicolor (roble dorado ext / blanco int)	920.00 €	45.00 €	125.00 €	**2,180.00 €**
V2	Planta Baja	780 × 1085 mm	2	**Ventana exterior oscilobatiente de 1 hoja** • Apertura: 1 hoja oscilobatiente • Vidrio: 6 templado / 16 Argón / 44.2 Bajo Emisivo • Barrotillos: Helima 18×8 mm bicolor (roble dorado ext / blanco int)	580.00 €	35.00 €	95.00 €	**1,420.00 €**
V3	Planta Baja	585 × 1085 mm	1	**Ventana exterior oscilobatiente de 1 hoja** • Apertura: 1 hoja oscilobatiente • Vidrio: 6 templado / 16 Argón / 44.2 Bajo Emisivo • Barrotillos: Helima 18×8 mm bicolor (roble dorado ext / blanco int)	510.00 €	25.00 €	75.00 €	**610.00 €**
V4	Planta Primera	400 × 1830 mm	1	**Ventana fija exterior vertical** • Apertura: 1 paño fijo	490.00 €	25.00 €	75.00 €	**590.00 €**

Ref	Planta	Medidas	Ud	Descripción Técnica, Vidrio y Apertura	Suministro	Retirada	Instalación	Total Hueco
				continuo • Vidrio: 6 templado / 16 Argón / 44.2 Bajo Emisivo • Barrotillos: Sin barrotillo				
V5	Planta Primera	785 × 985 mm	1	**Ventana exterior oscilobatiente de 1 hoja** • Apertura: 1 hoja oscilobatiente • Vidrio: 6 templado / 16 Argón / 44.2 Bajo Emisivo • Barrotillos: Sin barrotillo	520.00 €	35.00 €	95.00 €	**650.00 €**
V6	Planta Primera	1980 × 2150 mm	1	**Conjunto balconera telescópica de 3 paños con fijo superior arqueado** • Apertura: Fijo superior curvado en arco + corredera telescópica inferior (1 fijo + 2 hojas correderas en guías paralelas apilables tras fijo), solera enrasada • Vidrio: 6 templado / 16 Argón / 44.2 Bajo Emisivo • Barrotillos: Sin barrotillo	3,850.00 €	95.00 €	380.00 €	**4,325.00 €**
V8	Planta Primera	1985 × 985 mm	2	**Ventana exterior con paño fijo y hoja oscilobatiente** • Apertura: 2 paños: 1 fijo de 1.200 mm + 1 hoja oscilobatiente de 785 mm • Vidrio: 6 templado Control Solar selectivo / 16 Argón / 44.2 Bajo Emisivo • Barrotillos: Helima 18×8 mm bicolor (roble dorado ext / blanco int)	1,280.00 €	45.00 €	125.00 €	**2,900.00 €**
V9	Planta Primera	825 × 1500 mm	1	**Puerta balconera exterior abatible de apertura exterior** • Apertura: 1 hoja abatible con apertura hacia el exterior, manilla y cerradura • Vidrio: 6 templado / 16 Argón / 44.2 Bajo Emisivo • Barrotillos: Sin barrotillo	720.00 €	35.00 €	95.00 €	**850.00 €**
V10	Planta Primera	595 × 595 mm	1	**Ventana exterior oscilobatiente de 1 hoja cuadrada** • Apertura: 1 hoja oscilobatiente • Vidrio: 6 templado / 16 Argón / 44.2 Bajo Emisivo • Barrotillos: Sin barrotillo	390.00 €	25.00 €	75.00 €	**490.00 €**
Transporte especializado taller (Sant Lluís) - Son Xoriguer y canon oficial de gestión de residuos:					Logística y Medio Ambiente			**480,00 €**
BASE IMPONIBLE OPCIÓN A (PVC 76 MM):								**17.935,00 €**
I.V.A. RÉGIMEN GENERAL (21%):								**3.766,35 €**
TOTAL OPCIÓN A - PVC (I.V.A. INCLUIDO):								**21.701,35 €**

4. DESGLOSE DETALLADO POR HUECO · OPCIÓN B: ALUMINIO CON RPT (SISTEMAS CORTIZO)

Ref	Planta	Medidas	Ud	Descripción Técnica, Vidrio y Apertura	Suministro	Retirada	Instalación	Total Hueco
B1	Planta Baja	1180 × 2190 mm	1	**Balconera exterior con fijo lateral y hoja oscilobatiente** • Apertura: 2 paños: 1 fijo de 430 mm + 1 hoja oscilobatiente de 750 mm • Vidrio: 6 templado / 16 Argón / 44.2 Bajo Emisivo • Barrotillos: Helima 18×8 mm bicolor (roble dorado ext / blanco int)	1,590.00 €	65.00 €	175.00 €	**1,830.00 €**
B2	Planta Baja	1180 × 2190 mm	1	**Balconera exterior con fijo lateral y hoja oscilobatiente** • Apertura: 2 paños: 1 fijo de 530 mm + 1 hoja oscilobatiente de 650 mm • Vidrio: 6 templado / 16 Argón / 44.2 Bajo Emisivo • Barrotillos: Helima 18×8 mm bicolor (roble dorado ext / blanco int)	1,590.00 €	65.00 €	175.00 €	**1,830.00 €**
V1	Planta Baja	1185 × 980 mm	2	**Ventana exterior practicable / oscilobatiente de 2 hojas** • Apertura: 2 hojas oscilobatientes (hoja activa + pasiva con palanca de reborde) • Vidrio: 6 templado / 16 Argón / 44.2 Bajo Emisivo • Barrotillos: Helima 18×8 mm bicolor (roble dorado ext / blanco int)	980.00 €	45.00 €	125.00 €	**2,300.00 €**
V2	Planta Baja	780 × 1085 mm	2	**Ventana exterior oscilobatiente de 1 hoja** • Apertura: 1 hoja oscilobatiente • Vidrio: 6 templado / 16 Argón / 44.2 Bajo Emisivo • Barrotillos: Helima 18×8 mm bicolor (roble dorado ext / blanco int)	620.00 €	35.00 €	95.00 €	**1,500.00 €**
V3	Planta Baja	585 × 1085 mm	1	**Ventana exterior oscilobatiente de 1 hoja** • Apertura: 1 hoja oscilobatiente • Vidrio: 6 templado / 16 Argón / 44.2 Bajo Emisivo • Barrotillos: Helima 18×8 mm bicolor (roble dorado ext / blanco int)	540.00 €	25.00 €	75.00 €	**640.00 €**
V4	Planta Primera	400 × 1830 mm	1	**Ventana fija exterior vertical** • Apertura: 1 paño fijo continuo • Vidrio: 6 templado / 16 Argón / 44.2 Bajo Emisivo • Barrotillos: Sin barrotillo	520.00 €	25.00 €	75.00 €	**620.00 €**
V5	Planta Primera	785 × 985 mm	1	**Ventana exterior oscilobatiente de 1 hoja** • Apertura: 1 hoja	550.00 €	35.00 €	95.00 €	**680.00 €**

Ref	Planta	Medidas	Ud	Descripción Técnica, Vidrio y Apertura	Suministro	Retirada	Instalación	Total Hueco
				oscilobatiente • Vidrio: 6 templado / 16 Argón / 44.2 Bajo Emisivo • Barrotillos: Sin barrotillo				
V6	Planta Primera	1980 × 2150 mm	1	**Conjunto balconera telescópica de 3 paños con fijo superior arqueado** • Apertura: Fijo superior curvado en arco + corredera telescópica inferior (1 fijo + 2 hojas correderas en guías paralelas apilables tras fijo), solera enrasada • Vidrio: 6 templado / 16 Argón / 44.2 Bajo Emisivo • Barrotillos: Sin barrotillo	3,650.00 €	95.00 €	380.00 €	**4,125.00 €**
V8	Planta Primera	1985 × 985 mm	2	**Ventana exterior con paño fijo y hoja oscilobatiente** • Apertura: 2 paños: 1 fijo de 1.200 mm + 1 hoja oscilobatiente de 785 mm • Vidrio: 6 templado Control Solar selectivo / 16 Argón / 44.2 Bajo Emisivo • Barrotillos: Helima 18×8 mm bicolor (roble dorado ext / blanco int)	1,360.00 €	45.00 €	125.00 €	**3,060.00 €**
V9	Planta Primera	825 × 1500 mm	1	**Puerta balconera exterior abatible de apertura exterior** • Apertura: 1 hoja abatible con apertura hacia el exterior, manilla y cerradura • Vidrio: 6 templado / 16 Argón / 44.2 Bajo Emisivo • Barrotillos: Sin barrotillo	760.00 €	35.00 €	95.00 €	**890.00 €**
V10	Planta Primera	595 × 595 mm	1	**Ventana exterior oscilobatiente de 1 hoja cuadrada** • Apertura: 1 hoja oscilobatiente • Vidrio: 6 templado / 16 Argón / 44.2 Bajo Emisivo • Barrotillos: Sin barrotillo	420.00 €	25.00 €	75.00 €	**520.00 €**
Transporte especializado taller (Sant Lluís) - Son Xoriguer y canon oficial de gestión de residuos:					Logística y Medio Ambiente			**480,00 €**
BASE IMPONIBLE OPCIÓN B (ALUMINIO RPT):								**18.475,00 €**
I.V.A. RÉGIMEN GENERAL (21%):								**3.879,75 €**
TOTAL OPCIÓN B - ALUMINIO RPT (I.V.A. INCLUIDO):								**22.354,75 €**

Condiciones Técnicas, Plazos y Planificación (Finalización en Abril de 2027):

- **Medición definitiva en Son Xoriguer:** Nuestro responsable técnico se desplazará a la vivienda en Ciutadella en cuanto la albañilería tenga definidos los huecos para ratificar cotas al milímetro y elaborar la plantilla física de la V6 sin coste.
- **Plazos de fabricación:** Estimados en **6 a 8 semanas** debido a los tratamientos bicolores y vidrios laminados con gas argón y control solar.
- **Cronograma propuesto:** Toma de medidas definitiva entre **enero y febrero de 2027**; fabricación en taller durante **febrero y marzo**; instalación y remates en obra en **marzo / primera quincena de abril de 2027** (3-4 días de montaje). Se asegura holgadamente el plazo de finalización de abril de 2027.
- **Forma de pago:** 40% al encargo y replanteo de medidas, 40% a la recepción del material en taller y 20% a la terminación y ajuste en obra.

- **Exclusiones expresas:** No se incluye obra civil, picado/reconstrucción de albañilería en mochetas ni pintura de paramentos.

Por ALUFAC (Dixis Recursos y Soluciones S.L.)
Pablo Sebastián Sánchez Arnoletto
Responsable de Fabricación e Instalación

Conforme la Propiedad
Eduardo Moratalla / Karin Eckhard
Fecha: _____ / _____ / 2026