HAM

HAM ESTRUCTURAS METÁLICAS MENORCA · USO INTERNO

Escandallo de Costes, Rendimientos de Taller, Grúas y Márgenes

PRESUPUESTO: P-2026-0054

Fecha: 30/10/2026 · Validez: 30 días

Sant Lluís · Menorca

PROYECTO: Nave Industrial para Almacén y Oficinas: Estructura Metálica, Cerramientos y Carpintería Exterior

Cliente: Obres Gabi Gonyalons S.L.U. | **Ubicación:** Av. Santa Marianna 11-13, 07730 Alaior, Menorca

Ingeniería / Consultor: Joan Soria Armada (Arquitecto Técnico / Ing. Edificación / Consultor Estructuras)

Alcance presupuestado: Suministro, fabricación en taller, transporte marítimo y terrestre en Menorca, y montaje completo en obra de Estructura Metálica (~37 tn), Envolvente de Panel Sándwich en cubierta acústica y fachada, y Carpintería Exterior de Aluminio según Proyecto de Ejecución.

PRESUPUESTO TOTAL (BASE IMPONIBLE)

366,127.75 €

IVA 21% (76,886.83 €) · **Total: 443,014.58 €**

1. ESTRUCTURA METÁLICA PRINCIPAL Y SECUNDARIA (ACERO)

RATIO: 5,00 €/KG ELABORADO Y MONTADO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	PERFIL / SERIE	PESO (KG)	PRECIO	SUBTOTAL
1.3.1	Acero conformado en frío en correas de cubierta faldón norte y sur (84 uds)	CF-250x2.5 S235	4.008,34	5,00 €	**20.041,70 €**
1.3.2	Acero laminado en caliente en pilares perimetrales e interiores (27 posiciones)	HEA 240 / 320 S275	16.639,85	5,00 €	**83.199,25 €**
1.3.3	Acero laminado en vigas pórticos cubierta, altillos y dinteles (76 piezas)	IPE 180 a 360 S275	15.401,73	5,00 €	**77.008,65 €**
1.3.4	Pletinas y uniones (cruces San Andrés, cartelas y rigidizadores de nudos)	FL 35x5 a 120x5	938,00	5,00 €	**4.690,00 €**
SUBTOTAL CAPÍTULO 1: ESTRUCTURA METÁLICA (36.987,92 KG)			**36.987,92**	**5,00 €**	**184.939,60 €**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURA

- **Acero laminado S275JR y conformado S235JR** con marcado CE según UNE-EN 10025.
- **Tratamiento superficial C4/C5:** Granallado SA 2.5 + imprimación epoxi fosfato de zinc de alto espesor apto para ambiente marino de Menorca.
- **Soldaduras y uniones:** Ejecución en taller bajo norma UNE-EN 1090-2 con hilo continuo MAG y uniones atornilladas de alta resistencia (8.8) en obra.

MEDIOS Y LOGÍSTICA INCLUIDOS

- **Portes Marítimos y Terrestres:** Transporte marítimo Península-Mahón y traslado a parcela en Alaior.
- **Medios de elevación:** Camión pluma y grúa autopropulsada para el izado de pilares, vigas armadas de cubierta y forjado.
- **Plataformas elevadoras de tijera** para trabajos en altura durante montaje y aplomado.

2. CERRAMIENTOS DE CUBIERTA, FACHADAS Y LUCERNARIOS

TOTAL: 1.073,62 M²

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	MEDICIÓN	PRECIO UNIT.	SUBTOTAL
2.1	**Fachada panel sándwich PUR 50 mm:** Fijación oculta, chapa prelacada poliéster 0,5 mm ext./int., Euroclase B-s1,d0, remates perimetrales	346,87 m²	120,00 €	**41.624,40 €**
2.2	**Cobertura panel acústico 100 mm:** Núcleo lana de roca 95 kg/m³, cara int. microperforada fonoabsorbente (Rw 35 dB), grecado exterior, solapes con butilo	711,75 m²	165,00 €	**117.438,75 €**
2.3	**Lucernarios de cubierta:** Policarbonato celular translúcido e=30 mm a un agua (12 unidades de 1,00 x 1,20 m), perfiles de fijación y sellado estanco	15,00 m²	165,00 €	**2.475,00 €**
SUBTOTAL CAPÍTULO 2: PANELES Y CUBIERTA		**1.073,62 m²**	-	**161.538,15 €**

3. CARPINTERÍA EXTERIOR DE ALUMINIO (PARTIDA 1.8.1 S/ PLANO 11)

2 PORTONES + 23 VENTANAS/BALCONERAS

MARCA	DESCRIPCIÓN Y DIMENSIONES	UDS.	VIDRIO / ACABADO	SUBTOTAL
CE-01	Portón corredero exterior ciego 4,00 x 3,50 m (lamas machihembradas e≥2mm)	2	Aluminio verde / Qualicoat Seaside	**7.800,00 €**
CE-02/03	Puerta balconera acristalada accesos peatonales (2,00x2,50 m y 1,50x2,00 m)	2	Vidrio BE 6/16 argón/4 (Uv<0,9)	**1.640,00 €**
CE-04/05	Ventanas oficinas 2 hojas batientes (2,05x1,20 m y 1,70x1,20 m)	2	RPT + Vidrio 6/16 argón/4 BE	**1.330,00 €**
CE-06	Ventana estándar oficinas y nave 2 hojas batientes (1,20 x 1,20 m)	16	RPT + Vidrio 6/16 argón/4 BE	**7.920,00 €**
CE-07/08	Ventana aseos/distribuidor oscilobatiente (0,70x1,20 m y 0,50x1,20 m)	3	Vidrio mateado bajo emisivo	**960,00 €**
SUBTOTAL CAPÍTULO 3: CARPINTERÍA EXTERIOR DE ALUMINIO		**25 uds**	**Montaje y sellado incluidos**	**19.650,00 €**

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL (BASE IMPONIBLE):	**366,127.75 €**
I.V.A. Régimen General (21,00%):	76,886.83 €
IMPORTE TOTAL DE LA OFERTA (IVA INCLUIDO):	**443,014.58 €**

FORMA DE PAGO
100% a la aceptación o certificaciones por avance de taller y montaje acordadas con promotor.

PLAZO Y VALIDEZ
Oferta válida durante **30 DÍAS**. Ejecución y acopio según cronograma de obra.

NO INCLUIDO
Cimentación, solera, albañilería, carpintería interior de madera y acometidas de instalaciones.