HAM ESTRUCTURAS METÁLICAS
Dixis Recursos y Soluciones S.L. • CIF: B57825432
Circunval·lació, 11 • Polígono Industrial de Sant Lluís, Menorca
+34 669 769 541 • pablo@dixis.es • www.hamenorca.com

PRESUPUESTO
PRE-2026-1106-LV-SANTLLUIS
Fecha: 6 de noviembre de 2026
Validez: 30 días

Línea de Vida Horizontal Permanente Clase C (20 ml) en Nave Industrial • Sant Lluís

Suministro homologado, fijaciones estancas, medios de elevación (PEMP) y montaje integral en altura conforme a UNE-EN 795:2012 Tipo C y UNE-CEN/TS 16415:2013 con ensayo dinamométrico in situ.

OPCIÓN A: ESTÁNDAR SOLICITADA

- **Cable:** Acero galvanizado Ø10 mm (7x19, rotura > 62 kN).
- **Soportes:** 2 terminales + 1 intermedio en aluminio L-2653 T6 epoxi.
- **Amortiguación:** Sin absorbedor integrado en línea (confiado a EPI).
- **Montaje e instalación:** 2 operarios oficiales en altura + PEMP + ensayo tiro.

BASE IMPONIBLE
1352.00 €
67.60 €/ml • 1635.92 € con IVA (21%)

OPCIÓN B: SISTEMA OFICIAL LUX-TOP®

RECOMENDADA MENORCA

- **Cable Marino:** Acero inoxidable **AISI 316 Ø8 mm** (máx. resistencia salina).
- **Fijación Panel:** 3 postes **LUX-top® RVT 12** con 36 remaches de 7,7 mm y 12 juntas EPDM impermeabilizantes (sin perforar vigas).
- **Seguridad Plus:** Absorbedor/Indicador de tensión **SKE II** en acero inox.
- **Homologación DEKRA:** Marcado CE oficial para hasta 6 operarios.

BASE IMPONIBLE LLAVE EN MANO
1950.50 €
97.53 €/ml • 2360.11 € con IVA (21%)

Desglose de Partidas • Sistema Oficial LUX-top® FSE 2003 (Opción B)

Nº	CONCEPTO Y COMPONENTE HOMOLOGADO LUX-TOP	UD	CANT.	PRECIO UD	IMPORTE
B.01	**Cable de acero inox Ø8 mm AISI 316 LUX-top® FSE 2003 (22 metros)**	m	22.00	151.80 €	**3339.60 €**
B.02	**Postes de anclaje LUX-top® RVT 12 para panel sándwich con fijaciones estancas EPDM y remaches**	ud	3.00	588.90 €	**1766.70 €**
B.03	**Kit de cierre cáncamo FSE 2003 (Absorbedor SKE II + Tensor autoprensado + Terminal horquilla + Placa VA)**	kit	1.00	487.80 €	**487.80 €**
B.04	**Instalación en altura por 2 operarios certificados en altura (9 horas totales)**	h	9.00	342.00 €	**3078.00 €**
B.05	**Medios auxiliares de elevación (Plataforma elevadora PEMP tijera/articulada 1 jornada en Sant Lluís)**	jorn	1.00	220.00 €	**220.00 €**
B.06	**Prueba de carga con dinamómetro, visado técnico, placa y Certificado Oficial de Instalación UNE-EN 795**	ud	1.00	160.00 €	**160.00 €**

INCLUSIONES Y VENTAJAS EN SANT LLUÍS

- **Montaje completo en obra:** Equipo de 2 operarios especialistas con titulación oficial en trabajos en altura (RD 2177/2004).
- **Medios de elevación:** Incluye plataforma elevadora PEMP (1 jornada). *(Deducible si la nave aporta plataforma).*
- **Proximidad taller HAM:** Respuesta e intervención directa desde nuestro taller en el Polígono de Sant Lluís (sin recargos logísticos).

CERTIFICACIÓN OFICIAL, GARANTÍA Y CONDICIONES

- **Legalización oficial:** Ensayo in situ con dinamómetro calibrado, remachado de placa indeleble, Certificado de Instalación visado y Libro de Mantenimiento.
- **Garantía:** 2 años en materiales y montaje.
- **Forma de pago:** 100% a la aceptación del presupuesto (directiva estándar HAM).

Por HAM Estructuras Metálicas (DIXIS)

Pablo Sebastián Sánchez Arnoletto

Aceptación del Cliente (Nave Sant Lluís)

Indicar opción elegida (A / B) y firma: