HAM ESTRUCTURAS METÁLICAS • OFICINA TÉCNICA

DOCUMENTO DE CONTROL INTERNO Y ESCANDALLO DE COSTES (PROVEEDOR: LUX-TOP)

ESTUDIO TÉCNICO

P-2026-0055 • ESCANDALLO

Fecha: 6 de noviembre de 2026
Ubicación: Nave en Sant Lluís

Escandallo con Proveedor Homologado: LUX-TOP Sistemas Anticaídas (2671/26 (Obra Nave Iberia - Aeropuerto de Menorca))

Condiciones de compra Dixis: 18% descuento sobre tarifa oficial y pago mediante Giro a 60 días. Material certificado en Inox AISI 316 y fijación sobre cubierta panel sándwich mediante postes RVT 12.

COSTE MATERIAL LUX-TOP	COSTE DIRECTO TOTAL	VENTA BASE IMPONIBLE	MARGEN BRUTO TOTAL
1007.38 €	**1415.38 €**	**1950.50 €**	**535.12 € (27.4%)**

Escandallo Detallado de Costes de Compra Dixis vs Venta Comercial

ID	CONCEPTO DE COSTE / RECURSO	UD	CANT.	TARIFA OFICIAL	DTO	COSTE NETO	VENTA PVP	MARGEN
B.01	**Cable de acero inox Ø8 mm AISI 316 LUX-top® FSE 2003 (22 metros)**	m	22.00	6.90 €	18%	**124.48 €**	**3339.60 €**	**3215.12 €**
B.02	**Postes de anclaje LUX-top® RVT 12 para panel sándwich con fijaciones estancas EPDM y remaches**	ud	3.00	196.30 €	18%	**482.90 €**	**1766.70 €**	**1283.80 €**
B.03	**Kit de cierre cáncamo FSE 2003 (Absorbedor SKE II + Tensor autoprensado + Terminal horquilla + Placa VA)**	kit	1.00	487.80 €	18%	**400.00 €**	**487.80 €**	**87.80 €**
B.04	**Instalación en altura por 2 operarios certificados en altura (9 horas totales)**	h	9.00	38.00 €	-	**198.00 €**	**3078.00 €**	**2880.00 €**
B.05	**Medios auxiliares de elevación (Plataforma elevadora PEMP tijera/articulada 1 jornada en Sant Lluís)**	jorn	1.00	220.00 €	-	**140.00 €**	**220.00 €**	**80.00 €**
B.06	**Prueba de carga con dinamómetro, visado técnico, placa y Certificado Oficial de Instalación UNE-EN 795**	ud	1.00	160.00 €	-	**70.00 €**	**160.00 €**	**90.00 €**
	TOTALES GENERALES ESCANDALLO (OPCIÓN B):					**1415.38 €**	**1950.50 €**	**535.12 €**

CONDICIONES CON PROVEEDOR LUX-TOP

- **Tarifa oficial y descuento:** LUX-TOP aplica a Dixis un 18% de descuento sobre tarifa oficial de venta al público.
- **Financiación de compra:** Forma de pago acordada a **Giro a 60 días** asegurada por CESCE.
- **Portes:** Pedidos > 1.000 € incluyen portes en península; para Menorca se coordina tránsito marítimo habitual de Dixis.
- **Garantía y asesoramiento:** LUX-TOP proporciona plataforma técnica para certificados y soporte técnico en replanteo.

ESTRATEGIA OPERATIVA Y COMERCIAL

- **Opción A vs Opción B:** Opción A (1.352,00 €) sirve como anclaje económico para competir con ofertas estándar de cable galvanizado sin amortiguador.
- **Opción B (1.950,50 €):** Aporta calidad prémium (Inox AISI 316 + fijación estanca a panel RVT 12 + absorbedor SKE II), manteniendo un margen bruto de **535,12 € (27,4%)**.
- **Montaje local en Sant Lluís:** Al estar la nave en Sant Lluís, el coste logístico es 0 € y 1 jornada de montaje es suficiente.