ALUFAC · Escandallo Técnico de Costes y Rentabilidad

CONFIDENCIAL · USO INTERNO

Fecha: 3 de noviembre de 2026

Expediente: P-2026-0053 · Reforma CASA 7 (Son Xoriguer, Ciutadella) · Cliente: Eduardo Moratalla

Coste Técnico Directo	Venta Neta (Opción PVC)	Margen Bruto (€)	Margen Bruto (%)
10.428,60 €	**17.935,00 €**	**7.506,40 €**	**41,9 %**

1. Desglose de Escandallo de Materiales y Tiempos de Mano de Obra

Capítulo de Coste	Detalle Técnico y Suministros	Medición	Ud	Coste Ud.	Subtotal (€)
Perfiles y refuerzos	Sistemas multicámara 76 mm con refuerzo galvanizado y foliado roble dorado ext	240,0	kg	8,80 €	2.112,00 €
Vidrios seguridad y acústicos	6 templado / c16 argón 90% / 44.2 laminado bajo emisivo con warm-edge	17,2	m^2	115,00 €	1.978,00 €
Vidrios control solar V8	6 templado control solar selectivo / c16 argón / 44.2 bajo emisivo	3,9	m^2	155,00 €	604,50 €
Herrajes perimetrales	Cremonas, compases oscilobatientes y cerraderos anticorrosivos balear Grado 5	13,0	cjto	72,00 €	936,00 €
Barrotillos Helima en cámara	Barrotillo 18×8 mm bicolor montado en cámara de 16 mm con cruces y sujeciones	18,0	m	18,50 €	333,00 €
Solera telescópica y arco V6	Mecanizado y curvado especial CNC en dintel y carril embutido con drenaje	1,0	ud	950,00 €	950,00 €
Mano de Obra Taller ALUFAC	Corte, termosoldadura, herraje, engomado, acristalado y control calidad (35 €/h)	62,0	h	35,00 €	2.170,00 €
Mano de Obra Montaje en Obra	Desmontaje ventanas previas, aplomado, fijación mecánica, calzos y sellado MS (35 €/h)	48,0	h	35,00 €	1.680,00 €
Selladores y remates	Cartuchos polímero MS marino, calzos neopreno, anclajes inox A2 y solapes	1,0	pa	460,00 €	460,00 €
Logística y gestión de residuos	Portes taller Sant Lluís - Son Xoriguer (camión carrozado) y canon de reciclaje	1,0	pa	310,00 €	310,00 €
COSTE TÉCNICO DIRECTO TOTAL:					**10.428,60 €**
VENTA NETA TOTAL (OPCIÓN PVC):					**17.935,00 €**
MARGEN BRUTO DE CONTRIBUCIÓN:					**7.506,40 € (41,9 %)**

2. Observaciones de Taller y Riesgos Técnicos

- **Arco V6:** El dintel arqueado en PVC con foliado roble exterior requiere termo-conformado mediante plantilla de contrachapado de 10 mm fabricada in situ. Si se fabrica en aluminio con RPT Cortizo, el curvado por rodillos CNC ofrece acabado perfecto y elimina cualquier tensión interna del foliado.
- **Vidrios pesados:** Las balconeras B1, B2 y la corredera V6 llevan hojas que superan los 65 kg por el doble laminado 6T/16/44.2. Se precisan ventosas dobles de vacío y equipo de 2 a 3 operarios en el acristalado en obra.
- **Control Solar en V8:** Orientación sur en primera planta con alta radiación; el vidrio selectivo templado garantiza el confort interior sin sobrecalentamiento estival.