HAM

HAM ESTRUCTURAS METÁLICAS MENORCA

Especialistas en estructuras singulares, cerrajería arquitectónica y pérgolas a medida

PRESUPUESTO TÉCNICO
Ref: EST-2026-1046 (P-2026-0046 REV. 4)
Fecha: 2 de Noviembre de 2026
Validez: 30 días naturales

CLIENTE / PROPIEDAD	UBICACIÓN DE LA OBRA	ARQUITECTURA Y EXPTE.	EMPLAZAMIENTO EXTERIOR
Teresa Echezarreta Codina	**c/ Llaut 59, Binibeca Vell (Sant Lluís)**	**Cristina Moll Taltavull · 2024 13_MOD**	**Junto a piscina / Solárium (Reforma)**

ESTRUCTURA CÚBICA ATORNILLABLE EN TUBO INOX 40X40X2 MM PINTADA EN BLANCO

Fabricación a medida, suministro y montaje en obra de **estructura en forma de cubo geométrico (4,00 x 3,00 x 2,50 m)** realizada íntegramente en **tubo cuadrado de Acero Inoxidable de 40x40x2 mm**, diseñada de forma atornillable para su ensamble directo en obra. Tratamiento de pintura en taller mediante **imprimación epoxi de adherencia y acabado poliuretano blanco de alta resistencia para exterior (sin horno)**. Transporte en un viaje de ida de camión con material despiezado y fijación sobre las zapatas preparadas por el constructor.

PRESUPUESTO CONFIGURACIÓN 4,00 X 3,00 M (12 M²)

4.130,00 €

4.997,30 € (IVA 21% incluido)

ESPECIFICACIONES DE MATERIALES Y DISEÑO ESTRUCTURAL

Línea Minimalista Atornillable

DIMENSIONES PRINCIPALES	GEOMETRÍA Y PERFIL	TRATAMIENTO DE PINTURA	UNIONES Y MONTAJE
4,00 m (largo) x 3,00 m (ancho/fondo) x 2,50 m (alto)	**Cubo ortoédrico atornillable en Tubo Inox 40x40x2 mm**	**Imprimación epoxi adherencia + acabado poliuretano (sin horno)**	**Ingletes a 45º y uniones atornilladas en acero inox A4**

PLANO SUPERIOR TECHO	OBRA CIVIL / ZAPATAS	TRANSPORTE A OBRA	RESISTENCIA MARINA
Marco perimetral y costillas intermedias tubo 40x40x2 mm	**A cargo de la contrata de albañilería / constructor**	**1 porte de camión (ida) con material despiezado**	**Acero Inoxidable + sistema anticorrosivo epoxi-poliuretano**

DESGLOSE ECONÓMICO DE PARTIDAS (OPCIÓN CUBO 4,00 X 3,00 M - 12 M²)

PART.	DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL TRABAJO	UD.	CANT.	PRECIO UD.	SUBTOTAL
01	**Replanteo técnico in situ, nivelación y desarrollo de planos de taller:** Visita a la obra en Binibeca Vell para replanteo de cotas, comprobación de niveles y coordinación de los 4 apoyos con el constructor previa ejecución de sus zapatas/solera, y elaboración de planos de despiece y modulación atornillada para taller.	lote	1,00	320,00 €	**320,00 €**
02	**Fabricación en taller de estructura cúbica atornillable en tubo Inox 40x40x2 mm:** Fabricación despiezada a medida de los elementos del cubo geométrico ortoédrico (4,00 m largo x 3,00 m ancho x 2,50 m alto libre) en tubo de Acero Inoxidable de 40x40x2 mm: 4 pilares verticales de 2,50 m, marco perimetral superior (2 vigas de 4,00 m y 2 vigas de 3,00 m) y costillas intermedias superiores transversales de rigidización. Cortes ingleteados a 45º, casquillos interiores y preparación de uniones atornilladas ocultas con tornillería de acero inoxidable A4 para su ensamble y montaje en obra.	lote	1,00	2.150,00 €	**2.150,00 €**
03	**Tratamiento de pintura en taller: Imprimación y Pintura de Acabado Blanco (sin horno):** Tratamiento anticorrosivo y estético de taller según procedimiento estándar HAM (sin horno): desengrasado, limpieza mecánica y acondicionamiento químico del acero inoxidable, aplicación de imprimación epoxi fosfatante de alta adherencia y dos capas de esmalte poliuretano alifático bicomponente de alta resistencia a la intemperie marina y radiación solar UV. Color Blanco exterior (a elegir RAL 9010 Blanco Cálido o RAL 9016 Blanco Puro).	lote	1,00	680,00 €	**680,00 €**
04	**Transporte en camión (ida) y montaje de estructura atornillada en obra:** Transporte especializado del material despiezado en 1 porte de camión (ida) a pie de obra en Binibeca Vell. Montaje, aplomado y ensamblado atornillado in situ de los elementos del cubo sobre los puntos/zapatas ejecutados por el constructor, fijación estructural, verificación de niveles, repaso de pintura en puntos de unión y retirada de embalajes.	lote	1,00	980,00 €	**980,00 €**

Base Imponible Total:	**4.130,00 €**
I.V.A. Régimen General (21%):	867,30 €
TOTAL PRESUPUESTO (IVA inc.):	**4.997,30 €**

VARIANTE ALTERNATIVA DE MENOR FONDO: Medidas Cubo 4,00 m (largo) x 2,00 m (fondo) [8,00 m²]

En caso de optar por un fondo de 2 metros en lugar de 3 metros, con la misma configuración cúbica atornillable en tubo de acero inoxidable 40x40x2 mm, imprimación + pintura poliuretano blanco y montaje en

3.500,00 € + IVA

Total con IVA 21%: **4.235,00 €** (Ahorro de 762,30 €)

obra:

PLANIFICACIÓN Y PLAZOS DE EJECUCIÓN (COORDINADO CON SU CONSTRUCTOR):
• **Plazo de Fabricación en Taller: 2 a 3 semanas** desde la confirmación del encargo y verificación de replanteo con el constructor.
• **Montaje en Obra:** Una vez listas las zapatas y el suelo por el constructor, se realiza la entrega en 1 viaje de camión y el montaje atornillado in situ en **1 sola jornada de trabajo**.

EL PRESUPUESTO INCLUYE

- Medición y replanteo de cotas in situ con el constructor.
- Estructura completa de cubo atornillable en tubo Inox 40x40x2 mm.
- Tratamiento de pintura: imprimación epoxi + poliuretano blanco (sin horno).
- Costillas intermedias superiores en tubo inox 40x40x2 mm.
- Transporte en 1 viaje de ida de camión a pie de obra en Binibeca Vell.
- Montaje atornillado y fijación sobre los puntos preparados por el constructor.

CONDICIONES Y NO INCLUIDO

- **Forma de pago:** 50% a la confirmación del encargo y replanteo; 50% a la finalización y recepción del montaje.
- **No incluido:** Obra civil y cimentación (zapatas, solera de hormigón y pavimento cerámico a cargo del constructor), cables tensores, especies vegetales, iluminación.
- **Validez de la oferta:** 30 días naturales.
- **Garantía:** Estructural y cerrajería conforme a normativa vigente.

POR HAM ESTRUCTURAS METÁLICAS MENORCA

Dpto. Técnico y Presupuestos · Pol. Ind. Sant Lluís

ACEPTACIÓN DE LA PROPIEDAD / D. FACULTATIVA

Dña. Teresa Echezarreta Codina · Fecha y Firma