ESCANDALLO Y CONTROL INTERNO DE TALLER: P-2026-0046 (REV. 4)

Cubo Atornillable Tubo Inox 40x40x2 mm | Pintura Imprimación + Acabado (Sin Horno) | Porte Camión Ida

DOCUMENTO PRIVADO - USO INTERNO

COSTE MATERIALES DIRECTOS	COSTE MANO OBRA + CAMIÓN	COSTE TOTAL NETO HAM	PRECIO VENTA (B.I.) / MARGEN
1.000,00 €	**1.017,00 €**	**2.017,00 €**	**4.130,00 € (51,2%)**

NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE TALLER HAM (REV. 4):
- **Pintura sin horno:** En HAM la pintura NUNCA es al horno. Se aplica imprimación epoxi fosfatante de alta adherencia para acero inoxidable y esmalte de acabado poliuretano alifático bicomponente blanco para intemperie marina.
- **Estructura atornillada:** Los perfiles se cortan, ingletean y mecanizan en taller con uniones atornilladas ocultas (tornillería Inox A4).
- **Transporte:** Se computa únicamente la ida de un camión con el material despiezado a pie de obra en Binibeca Vell para su montaje atornillado in situ sobre las zapatas del constructor.

1. DESGLOSE DE MATERIALES Y TRATAMIENTOS SUPERFICIALES

CONCEPTO MATERIAL	CANT.	UD.	COSTE HAM (€)	COSTE TOTAL (€)	P. VENTA UD. (€)	VENTA TOTAL (€)
Tubo cuadrado de Acero Inoxidable 40x40x2 mm (38 ml con mermas de corte)	38	ml	18,95	720,00	50,00	1.900,00
Pintura en taller: Imprimación epoxi fosfatante + Esmalte poliuretano alifático blanco (sin horno)	1	lote	160,00	160,00	460,00	460,00
Herrajes de unión atornillada oculta, casquillos interiores y tornillería de acero inoxidable A4	1	lote	80,00	80,00	200,00	200,00
Consumibles de taller: discos de corte/desbaste para inox, disolventes y químicos de fijación	1	lote	40,00	40,00	100,00	100,00
Subtotal Materiales y Consumibles:				**1.000,00 €**		**2.660,00 €**

2. DESGLOSE DE MANO DE OBRA Y TRANSPORTE

OPERACIÓN Y FASE	HORAS	COSTE/HORA (€)	COSTE NETO (€)	VENTA/HORA (€)	VENTA TOTAL (€)
Oficina Técnica: replanteo niveles Binibeca con el constructor y planos de despiece atornillado	5 h	25,00	125,00	42,00	210,00
Cerrajería de taller: corte a inglete 45º, mecanizado de uniones atornilladas y preensamblado	18 h	22,00	396,00	36,00	648,00
Pintura en cabina de taller: desengrasado, aplicación de imprimación y acabado poliuretano	6 h	22,00	132,00	36,50	220,00
Montaje en obra: descarga, ensamblado atornillado del cubo in situ, aplomado y fijación sobre base	12 h	22,00	264,00	38,00	456,00
Transporte especializado camión (1 viaje de ida con material despiezado) a Binibeca Vell	1 viaje	100,00	100,00	180,00	180,00
Subtotal Mano de Obra y Transporte:			**1.017,00 €**		**1.714,00 €**

3. RESUMEN ECONÓMICO GLOBAL

CONCEPTO	COSTE NETO HAM (€)	PRECIO VENTA CLIENTE (€)	MARGEN BRUTO (€)	% MARGEN S/ VENTA
Estructura Tubo Inox 40x40x2 mm Atornillable	1.196,00 €	2.150,00 €	+954,00 €	44,4%
Tratamiento de Pintura Imprimación + Poliuretano Blanco (sin horno)	292,00 €	680,00 €	+388,00 €	57,1%
Replanteo técnico de cotas con el Constructor	125,00 €	320,00 €	+195,00 €	60,9%
Transporte (1 porte camión ida) y Montaje atornillado en obra	404,00 €	980,00 €	+576,00 €	58,8%
TOTALES BASE IMPONIBLE:	**2.017,00 €**	**4.130,00 €**	**+2.113,00 €**	**51,2%**