Carpintería de aluminio y cerramientos · Menorca

Dixis Recursos y soluciones SL
NIF: ESB57825432
Av. Circunval·lació, 11, 07710 Sant Lluís (Menorca)
Tel / WhatsApp: +34 669 769 541
Email: info@alufac.es · **Web:** www.alufac.es

DATOS DEL PRESUPUESTO

Nº Presupuesto: PRE-56EADEB1-V2 (Exp. P-2026-0056 · Sustituye a PRE-56EADEB1)
Fecha de emisión: 11/11/2026
Proyecto / Obra: tanca Sant Lluis

CLIENTE / UBICACIÓN

Cliente: Maria Mora
Dirección de entrega: Menorca
Garantía: 2 años de garantía oficial

Tipología	Descripción y especificaciones	Ud.	Precio ud.	Total
	**1 Puerta** Puerta abatible doble de hojas desiguales (800 + 1200 mm) · Serie Cortizo A 70 (PVC) · 2000 × 2000 mm · Acabado: Blanco · Vidrio: 4/16/4+4.1 Silence 4S · Con inversor central y bisagras reforzadas Cortizo · A 70 · 2000 × 2000 mm · Hojas 800 + 1200 mm · Blanco · 4/16/4+4.1 Silence 4S	1	1.689,42 €	**1.689,42 €**
	**2 Ventana** Ventana practicable 2 hojas apertura interior · Serie Cortizo A 70 (PVC) · 1500 × 1200 mm · Acabado: Blanco Cortizo · A 70 · 1500 × 1200 mm · Blanco	1	784,10 €	**784,10 €**
	**3 Mallorquina** Mallorquina abatible de 4 hojas con cerradura · Serie Cortizo MALLORQUINA · 2000 × 2000 mm · Acabado: Lacado RAL 6021 · Interior: Lamas de protección solar (sin vidrio) Cortizo · MALLORQUINA · 2000 × 2000 mm · 4 hojas · Con cerradura · RAL 6021	1	1.701,00 €	**1.701,00 €**
	**4 Ventana Mallorquina** Ventana mallorquina abatible 2 hojas · Serie Cortizo MALLORQUINA · 1500 × 1200 mm · Acabado: Lacado RAL 6021 · Interior: Lamas de protección solar (sin vidrio) Cortizo · MALLORQUINA · 1500 × 1200 mm · 2 hojas · RAL 6021	1	980,04 €	**980,04 €**
	**5 Mallorquina (Nueva)** Mallorquina abatible 2 hojas · Serie Cortizo MALLORQUINA · 1200 × 1200 mm · Acabado: Lacado RAL 6021 · Interior: Lamas de protección solar (sin vidrio) Cortizo · MALLORQUINA · 1200 × 1200 mm · 2 hojas · RAL 6021	1	916,98 €	**916,98 €**
	**6 Premarcos de obra** Suministro de premarcos tubulares metálicos con garras de fijación a obra para los 3 huecos de carpintería (1 ud 2000 × 2000 mm · 1 ud 1500 × 1200 mm · 1 ud 1200 × 1200 mm) 3 huecos · 2000×2000 · 1500×1200 · 1200×1200 · Con garras de anclaje	1	390,00 €	**390,00 €**

APARTADO INDEPENDIENTE · MONTAJE EN OBRA

Colocación y montaje completo de las 5 carpinterías en obra accesible en Menorca: fijación mecánica con tornillería inoxidable, nivelación y aplomado, colocación y acuñado de vidrios, regulación de herrajes/cerradura y sellado perimetral exterior con polímero MS marino. No incluye colocación de albañilería de los premarcos.

Cód.	Concepto de montaje en obra	Ud.	Precio ud.	Total
M1	Montaje Puerta PVC Cortizo A 70 (2000 × 2000 mm, hojas 800 + 1200 mm)	1	225,00 €	**225,00 €**
M2	Montaje Ventana PVC Cortizo A 70 (1500 × 1200 mm, 2 hojas)	1	130,00 €	**130,00 €**
M3	Montaje Mallorquina principal 4 hojas con cerradura (2000 × 2000 mm)	1	260,00 €	**260,00 €**
M4	Montaje Ventana Mallorquina 2 hojas (1500 × 1200 mm)	1	125,00 €	**125,00 €**
M5	Montaje Mallorquina nueva 2 hojas (1200 × 1200 mm)	1	120,00 €	**120,00 €**
			Subtotal montaje en obra (sin IVA):	**860,00 €**

Subtotal suministro (carpinterías y premarcos):	**6.461,54 €**
Apartado montaje en obra:	**860,00 €**
Base imponible total:	**7.321,54 €**
IVA (21%):	**1.537,52 €**
Total presupuesto:	**8.859,06 €**

Solo suministro sin montaje: 6.461,54 € + IVA = 7.818,46 €

CONDICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO

1. Validez de la oferta: 30 días naturales desde la fecha de emisión del presupuesto.
2. Forma de pago: 100% a la confirmación y aceptación del pedido.
3. Plazo de entrega estimado: 2 a 3 semanas a partir de la confirmación definitiva de medidas en obra y colores.
4. Garantía: 2 años en perfiles de aluminio/PVC, mecanismos de herrajes y estanqueidad conforme a normativa CTE/UNE.
5. Los precios de las partidas 1 a 6 comprenden la fabricación, suministro de premarcos indicados y transporte a obra accesible en la isla de Menorca. El montaje en obra se detalla aparte en su apartado independiente.
6. El reparto de hojas activas/pasivas, manos de apertura y tipología exacta de premarcos (compartidos o independientes) se confirmará definitivamente en replanteo de obra antes de fabricación.
7. No se incluyen trabajos de albañilería (ni colocación de albañilería de los premarcos), pintura, remates de yeso, medios auxiliares especiales (grúa exterior o andamios) ni desescombro salvo indicación expresa.

Por ALUFAC (Dixis Recursos y soluciones SL)
Carpintería de aluminio y PVC · Sant Lluís, Menorca

Firma y sello de la empresa

Conforme y aceptación del cliente
D./Dña: Maria Mora

Fecha: ___ / ___ / 202_ Firma del cliente