INFORME TÉCNICO INTERNO · P-2026-0056 (PRE-56EADEB1-V2)

USO INTERNO ALUFAC

Cliente: **Maria Mora** · Obra: **tanca Sant Lluis** · Fecha: 11/11/2026

1. VERIFICACIÓN TÉCNICA SERIE CORTIZO A 70 (PUERTA 2000 × 2000 MM, HOJAS 800 + 1200 MM)

Resultado: APTO TÉCNICAMENTE EN CORTIZO A 70 (PVC 5 cámaras, marco 70 mm)

- **Límites oficiales por hoja en Cortizo A 70:** Puerta 700–1.300 mm ancho × 600–2.500 mm alto (máx. 160 kg/hoja) | Balconera 360–1.300 mm × 600–2.400 mm (máx. 130 kg/hoja).
- **Comprobación dimensional:** Hoja pasiva 800 mm y hoja activa 1.200 mm quedan ambas dentro del límite 700–1.300 mm; altura 2.000 mm ≤ 2.400/2.500 mm.
- **Comprobación de peso con vidrio 4/16/4+4.1 Silence 4S (12 mm vidrio neto ≈ 30 kg/m²):** vidrio neto ≈ 58,2 kg + perfil PVC/refuerzo acero ≈ 30 kg = **~88 kg en la hoja de 1200 mm** (por debajo de 130 kg balconera y 160 kg puerta).
- **Requisitos de montaje/taller:** Perfil inversor central con falleba en hoja pasiva (800 mm), bisagras regulables de alta carga (130–160 kg) en la hoja de 1.200 mm y validación final del sentido de apertura y zona eólica.

2. COMPARATIVA ECONÓMICA V1 (PRE-56EADEB1) VS V2 (PRE-56EADEB1-V2)

Nº	Partida	V1 Original	V2 Actualizado	Delta	Criterio y Desglose de Cálculo
1	**Puerta**	1.914,42 €	**1.689,42 €**	-225,00 €	Actualizada de hoja genérica a doble hoja desigual 800+1200 mm (verificado apto en A 70: máx 1300×2500 mm y 160 kg/hoja; hoja 1200×2000 con 4/16/4+4.1 ≈ 88 kg). Descontado montaje M1 (-225,00 €) al pasar a apartado separado: 1.914,42 - 225,00 = 1.689,42 € solo suministro.
2	**Ventana**	914,10 €	**784,10 €**	-130,00 €	Base V1 (914,10 €) menos montaje M2 (-130,00 €) al pasar a apartado separado = 784,10 € solo suministro.
3	**Mallorquina**	1.216,80 €	**1.701,00 €**	+484,20 €	Base 2h blanco (1.216,80 €) + 4 hojas (+260,00 €) = 1.476,80 € × 1,25 (RAL 6021 +25%) = 1.846,00 € + cerradura GESA (+115,00 €) = 1.961,00 € con montaje. Descontando montaje M3 (-260,00 €) = 1.701,00 € solo suministro.
4	**Ventana Mallorquina**	884,03 €	**980,04 €**	+96,01 €	Base blanco PRE-56EADEB1 (884,03 €) × 1,25 (+25% RAL 6021) = 1.105,04 € con montaje. Descontando montaje M4 (-125,00 €) = 980,04 € solo suministro.
5	**Mallorquina (Nueva)**	0,00 €	**916,98 €**	+916,98 €	Nueva unidad 1200×1200 mm (1,44 m²). Base blanco interpolada (829,58 €) × 1,25 (+25% RAL 6021) = 1.036,98 € con montaje. Descontando montaje M5 (-120,00 €) = 916,98 € solo suministro.
6	**Premarcos de obra**	0,00 €	**390,00 €**	+390,00 €	Incluido por anotación manuscrita 'Premarcos ?? (SI)' en copia impresa. Valorado para 3 huecos (165 + 120 + 105 = 390 €). Confirmar en obra si los huecos dobles PVC+Mallorquina comparten premarco ancho o precisan 2 premarcos adicionales (+285 €).
M1-M5	**Montaje en obra (apartado independiente)**	0,00 €	**860,00 €**	+860,00 €	Apartado final aparte de los precios de carpintería: M1 Puerta A70 (225 €) + M2 Ventana A70 (130 €) + M3 Mallorquina 4h (260 €) + M4 Ventana Mallorquina (125 €) + M5 Mallorquina 1200×1200 (120 €). Estimación interna: 14,5 h-hombre a 35 €/h + selladores MS ≈ 572,50 € coste directo (margen ~33,4%).
BASE IMPONIBLE TOTAL (Suministro + Montaje)		**4.929,35 €**	**7.321,54 €**	**+2.392,19 €**	**Solo suministro: 6.461,54 € · Montaje aparte: 860,00 €**
IVA (21%)		1.035,16 €	1.537,52 €	+502,36 €	IVA solo suministro: 1.356,92 € · IVA montaje: 180,60 €
TOTAL PRESUPUESTO (IVA INCLUIDO)		**5.964,51 €**	**8.859,06 €**	**+2.894,55 €**	**Solo suministro IVA incl.: 7.818,46 € · Montaje IVA incl.: 1.040,60 €**

3. PUNTOS A CONFIRMAR EN OBRA (REPLANTEO)

- **Premarcos:** Se han incluido 3 premarcos (uno por cada hueco: 2000×2000 a 165 €, 1500×1200 a 120 €, 1200×1200 a 105 € = 390 €). Si los dos huecos dobles (PVC interior + Mallorquina exterior) precisan premarcos independientes separados, añadir +285,00 € (+2 uds).
- **Puerta A 70 800+1200:** Confirmar si la hoja activa/paso habitual es la de 1.200 mm o la de 800 mm, y sentido de apertura interior/exterior e izquierda/derecha.
- **Mallorquina 4 hojas 2000×2000:** Confirmar si el reparto es simétrico (4×500 mm, 2 hojas plegadas por lado) con cerradura GESA central y Qualicoat Seaside RAL 6021 (ambiente marino Menorca, tornillería inox AISI 316).