HAM ESTRUCTURAS METÁLICAS INSTALADOR OFICIAL LUX-TOP®
Dixis Recursos y Soluciones S.L. • CIF: B57825432
Circunval·lació, 11 • Polígono Industrial de Sant Lluís, Menorca
+34 669 769 541 • pablo@dixis.es • www.hamenorca.com

PRESUPUESTO
PRE-2026-1106-LV-SANTLLUIS
Fecha: 6 de noviembre de 2026
Validez: 30 días

Sistema Anticaídas Oficial LUX-top® FSE 2003 (20 ml) en Nave Industrial • Sant Lluís

Suministro homologado de fabricante LUX-TOP®, fijación sobre cubierta panel sándwich mediante postes RVT 12 certificados DEKRA, medios de elevación y montaje integral en altura conforme a UNE-EN 795:2012 Tipo C y CEN/TS 16415:2013.

SISTEMA CERTIFICADO	CABLE DE SEGURIDAD	SOPORTE CUBIERTA	INSTALACIÓN Y PRUEBAS
LUX-top® FSE 2003	**Inox AISI 316 Ø8 mm**	**Postes Panel RVT 12**	**Incluida + Ensayo Tiro**

Desglose Oficial de Partidas • LUX-top® FSE 2003 (Paso Manual)

Nº	CONCEPTO Y COMPONENTE HOMOLOGADO LUX-TOP®	UD	CANT.	PRECIO UD	IMPORTE
1.01	**Cable de acero inoxidable Ø8 mm AISI 316 LUX-top® FSE 2003 (22 ml)** Suministro de 22 m de cable flexible de acero inoxidable calidad marina AISI 316 Ø8 mm de alta resistencia, apto para la atmósfera salina de Menorca.	m	22.00	151.80 €	**151.80 €**
1.02	**Postes de anclaje LUX-top® RVT 12 para panel sándwich con fijaciones estancas EPDM y remaches** 3 postes estructurales LUX-top® RVT 12 (2 extremos y 1 intermedio a 10 m) con placa base de 292x350x4 mm y altura 170 mm. Fijación con 36 remaches de 7,7 mm y 12 juntas EPDM de 130 mm.	ud	3.00	588.90 €	**588.90 €**
1.03	**Kit de cierre cáncamo FSE 2003 (Absorbedor SKE II + Tensor autoprensado + Terminal + Placa VA)** Conjunto de cierre en acero inox: Absorbedor dinámico e indicador visual de tensión SKE II, tensor autoprensado mecánico, terminal de horquilla y placa de señalización reglamentaria VA.	kit	1.00	487.80 €	**487.80 €**
1.04	**Instalación en obra por 2 operarios oficiales especialistas homologados en altura** Mano de obra especializada HAM Menorca (2 oficiales certificados en trabajos en altura y montaje de líneas de vida): replanteo, taladrado y remachado estanco de postes RVT 12, tendido, tensado dinamométrico y precintado. Ventaja logística inmediata desde nuestro taller en Sant Lluís.	h	9.00	342.00 €	**342.00 €**
1.05	**Medios auxiliares de elevación (Plataforma elevadora PEMP tijera/articulada 1 jornada en Sant Lluís)** Transporte a nave en Sant Lluís y uso durante 1 jornada de montaje de plataforma elevadora móvil PEMP con marcado CE y revisión vigente. (Deducible si la nave aporta medios de elevación propios).	jorn	1.00	220.00 €	**220.00 €**
1.06	**Prueba de carga con dinamómetro, visado técnico, placa y Certificado Oficial UNE-EN 795** Ensayo de tracción estática in situ con dinamómetro calibrado, remachado de placa indeleble LUX-TOP y emisión del Certificado Oficial de Instalación de la plataforma LUX-TOP para aseguradora y prevención laboral.	ud	1.00	160.00 €	**160.00 €**

BASE IMPONIBLE MODALIDAD 1 (20 ML A 97.53 €/ML)
1950.50 €
I.V.A. 21%: 409.61 € • Deducible -220,00 € si aporta PEMP

IMPORTE TOTAL LLAVE EN MANO
2360.11 €
Impuestos incluidos (I.V.A. 21%)

MODALIDAD 2 OPCIONAL (PASO CONTINUO / AUTOMÁTICO CON CARRO RUNNER): Con pieza intermedia pasante y carro deslizante de acero inox para transitar los 20 m sin desenganchar el conector. **Base: 2160.50 € + IVA (2614.21 € Total)**

VENTAJAS DEL SISTEMA OFICIAL LUX-TOP®

- **Acero Inoxidable AISI 316:** Cable y herrajes en calidad marina A4, garantizando durabilidad absoluta frente a la corrosión salina de Menorca.
- **Fijación Estanca RVT 12:** Anclaje mediante 12 remaches de bulbo de 7,7 mm y 4 juntas de EPDM de 130 mm por poste; no perfora vigas ni crea puentes térmicos.
- **Absorbedor Dinámico SKE II:** Disipa el impacto en caso de caída y cuenta con testigo visual de sobretensión.
- **Proximidad Taller Sant Lluís:** Base operativa a 2 minutos de la nave (sin gastos de desplazamiento).

CERTIFICACIÓN OFICIAL, GARANTÍA Y CONDICIONES

- **Legalización oficial:** Ensayo in situ con dinamómetro calibrado, remachado de placa indeleble LUX-TOP, Certificado Oficial de Instalación visado y Libro de Mantenimiento.
- **Garantía:** Garantía oficial LUX-TOP y 2 años de garantía de montaje HAM Menorca.
- **Forma de pago:** 100% a la aceptación del presupuesto (directiva estándar HAM).
- **Exclusiones:** Equipos EPI individuales (arneses/eslingas) y licencias municipales de obra menor si aplican.

Por HAM Estructuras Metálicas (DIXIS)

Pablo Sebastián Sánchez Arnoletto

Aceptación del Cliente (Nave Sant Lluís)

Indicar modalidad (1 / 2) y firma de conformidad: