# HAM ESTRUCTURAS METÁLICAS • OFICINA TÉCNICA

**ESCANDALLO INTERNO EXCLUSIVO PROVEEDOR LUX-TOP (Presupuesto LUX-TOP 2671/26 (Nave Iberia - Aeropuerto de Menorca))**

**ESTUDIO TÉCNICO**

**P-2026-0055 • ESCANDALLO**

**Fecha:** 6 de noviembre de 2026
**Ubicación:** Nave en Sant Lluís

## Escandallo de Costes Reales de Compra Dixis con LUX-TOP Sistemas Anticaídas

Directiva de empresa: Dixis sólo instala LUX-TOP. Descuento oficial del 18% y pago mediante Giro comercial a 60 días. Material 100% en Inox AISI 316 y fijación sobre cubierta panel sándwich mediante postes RVT 12.

| COSTE MATERIAL LUX-TOP | COSTE DIRECTO TOTAL | VENTA BASE IMPONIBLE | MARGEN BRUTO TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1007.38 €** | **1415.38 €** | **1950.50 €** | **535.12 € (27.4%)** |

### Escandallo Detallado de Costes de Compra Dixis vs Venta Comercial

| ID | CONCEPTO DE COSTE / RECURSO LUX-TOP | UD | CANT. | TARIFA OFICIAL | DTO | COSTE NETO | VENTA PVP | MARGEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 | **Cable de acero inoxidable Ø8 mm AISI 316 LUX-top® FSE 2003 (22 ml)** | m | 22.00 | 6.90 € | 18% | **124.48 €** | **151.80 €** | **27.32 €** |
| 1.02 | **Postes de anclaje LUX-top® RVT 12 para panel sándwich con fijaciones estancas EPDM y remaches** | ud | 3.00 | 196.30 € | 18% | **482.90 €** | **588.90 €** | **106.00 €** |
| 1.03 | **Kit de cierre cáncamo FSE 2003 (Absorbedor SKE II + Tensor autoprensado + Terminal + Placa VA)** | kit | 1.00 | 487.80 € | 18% | **400.00 €** | **487.80 €** | **87.80 €** |
| 1.04 | **Instalación en obra por 2 operarios oficiales especialistas homologados en altura** | h | 9.00 | 38.00 € | - | **198.00 €** | **342.00 €** | **144.00 €** |
| 1.05 | **Medios auxiliares de elevación (Plataforma elevadora PEMP tijera/articulada 1 jornada en Sant Lluís)** | jorn | 1.00 | 220.00 € | - | **140.00 €** | **220.00 €** | **80.00 €** |
| 1.06 | **Prueba de carga con dinamómetro, visado técnico, placa y Certificado Oficial UNE-EN 795** | ud | 1.00 | 160.00 € | - | **70.00 €** | **160.00 €** | **90.00 €** |
| | | | | | **TOTALES GENERALES ESCANDALLO:** | **1415.38 €** | **1950.50 €** | **535.12 €** |

### CONDICIONES OFICIALES LUX-TOP

- **Descuento comercial:** 18% directo concedido a Dixis sobre tarifa oficial.
- **Forma de pago:** Giro a 60 días (asegurado por CESCE), excelente apalancamiento financiero.
- **Suministro de fábrica:** Fabricación en Herencia (Ciudad Real) y envío protegido.
- **Soporte técnico:** Asesoramiento de replanteo y emisión de certificados DEKRA.

### RENDIMIENTO Y MANO DE OBRA EN SANT LLUÍS

- **Equipo técnico:** 2 operarios certificados en altura x 4,5 h de trabajo = 9 h totales.
- **Coste hora interna:** 22,00 €/h (198,00 €) • Venta oficial: 38,00 €/h (342,00 €).
- **Logística taller Sant Lluís:** Distancia mínima (<3 km) desde Circunval·lació 11.
- **Margen neto asegurado:** Margen bruto de **535,12 € (27,4%)** con material de primera línea internacional.