Dixis Recursos y Soluciones S.L.
HAM Estructuras Metálicas Menorca • CIF: B57825432
Circunval·lació, 11, 07710 Sant Lluís, Menorca • Tel: +34 669 769 541 • pablo@dixis.es

PRESUPUESTO TÉCNICO

P-2026-0056 • PRE-2026-1110-LV-EDAR-FERRERIES

Fecha: 10 de noviembre de 2026 • Validez: 30 días
Instalador Homologado Oficial: **LUX-TOP® SISTEMAS ANTICAÍDAS**

Suministro, Instalación y Certificación de Línea de Vida Oficial LUX-top® FSE 2003 (60 ml) en Piscina EDAR Ferreries

Trazado circular cerrado perimetral sobre coronación de muro de hormigón (diámetro exterior ~18,08 m, perímetro ~60 ml).

CLIENTE / RAZÓN SOCIAL:
ACCIONA AGUA S.A. / ACCIONA - ILLES BALEARS
Atención: Dirección Facultativa / Responsable de Mantenimiento EDAR Ferreries

EMPLAZAMIENTO DE OBRA:
EDAR Ferreries, Menorca (Illes Balears)
Proyecto: Línea de Vida Perimetral Decantador / Piscina EDAR Ferreries

Nº	CONCEPTO Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA OFICIAL LUX-TOP®	UD.	CANT.	PRECIO UD.	SUBTOTAL
1.01	**Cable de acero inoxidable Ø8 mm AISI 316 LUX-top® FSE 2003 (64 ml)** Suministro de 64 m de cable flexible de acero inoxidable calidad marina AISI 316 Ø8 mm de alta resistencia, idóneo para atmósferas químicas, salinas y con alto grado de humedad presentes en estaciones depuradoras.	m	64.00	11.50 €	**736.00 €**
1.02	**24 Soportes especiales LUX-top® ASP - SOKO EV2s/40 (Acero - Hormigón 90º) para muro** 24 unidades de soportes especiales de construcción reforzada a 90º (longitud H+V 20+20 cm, placa 80x150x6 mm con 2 taladros, eje Ø 26 mm) diseñados específicamente para fijación perimetral en muro de hormigón armado en decantador circular de EDAR. Plazo mínimo de fabricación 20-25 días.	ud	24.00	175.00 €	**4200.00 €**
1.03	**Set de fijación para hormigón: 48 pernos de anclaje MKT BZ3 M-12x115/20 en Acero Inoxidable A4** Juego completo de anclajes de seguridad de expansión homologados ETA Opción 1 en acero inoxidable de calidad marina A4, resistentes a la corrosión en medio acuoso y clorado. 2 pernos por soporte (48 unidades).	set	24.00	Incluido	**Incluido**
1.04	**Kit oficial de cierre directo LUX-top® FSE 2003 (SKE II + Tensor + Horquilla + Placa)** Conjunto terminal de cierre oficial formado por: Absorbedor dinámico e indicador de tensión LUX-top® SKE II en acero inoxidable, tensor mecánico de cable de prensado directo en fábrica, terminal de horquilla autoprensado SV y placa de señalización reglamentaria SB de acero inoxidable para marcado CE y fecha de revisión.	kit	1.00	750.00 €	**750.00 €**
2.01	**Mano de obra especializada de montaje y fijación en muro de hormigón EDAR (24 h)** Equipo especialista homologado (2 oficiales cualificados x 12 h = 24 horas totales): replanteo circular perimetral, perforación con rotoperfilado en hormigón armado, aspiración y limpieza de taladros, fijación dinamométrica con llave dinamométrica calibrada a par prescrito por fabricante, tendido y pretensado del cable AISI 316, y calibración del indicador SKE II.	h	24.00	38.00 €	**912.00 €**
2.02	**Medios auxiliares de seguridad y acceso perimetral para coronación de muro de decantador** Suministro, montaje y desmontaje de medios auxiliares de acceso seguro, línea provisional de amarre para montaje inicial y protecciones colectivas temporales conforme a plan de seguridad en depuradora.	paquete	1.00	450.00 €	**450.00 €**
2.03	**Ensayos de tracción estática con dinamómetro in situ y Certificado Oficial LUX-TOP®** Verificación y ensayo in situ de anclajes estructurales mediante extractor con dinamómetro tarado, remachado de placa identificativa indeleble y emisión de Certificado Oficial de Instalación homologada LUX-TOP junto al dossier técnico con manual de uso y libro de revisiones periódicas anuales.	ud	1.00	180.00 €	**180.00 €**

BASE IMPONIBLE (60,00 ML LLAVE EN MANO):	**7228.00 €** **120.47 €/ml**
I.V.A. APLICABLE (21%):	1517.88 €
TOTAL PRESUPUESTO (CON IVA):	**8745.88 €**

Por DIXIS RECURSOS Y SOLUCIONES S.L. (Instalador Oficial LUX-TOP):
Fdo: Pablo Sebastián Sánchez • Dpto. Técnico HAM Menorca


Aceptación Conforme por ACCIONA AGUA S.A. / Cliente:
Firma, Sello de la Empresa y Fecha de Aceptación:

Dixis Recursos y Soluciones S.L.
HAM Estructuras Metálicas Menorca • CIF: B57825432

MEMORIA TÉCNICA Y REPLANTEO

P-2026-0056 • EDAR FERRERIES

Sistema: **LUX-top® FSE 2003 (Muro de Hormigón Armado)**



Replanteo perimetral circular oficial LUX-top® FSE 2003 (Vanos de ~2,50 m entre soportes)



Ortofoto satelital EDAR Ferreries: D exterior = 18,08 m (Perímetro ~60 ml)

1. Memoria Descriptiva del Sistema

- **Línea de Vida Flexible Tipo C:** Homologada según **UNE-EN 795:2012 Tipo C** y **UNE-CEN/TS 16415:2013** para hasta 3 usuarios simultáneos (Certificado DEKRA).
- **Cable de Calidad Marina:** Acero inoxidable **AISI 316 Ø8 mm** con carga de rotura superior a 42 kN, resistente a la salinidad y al ambiente clorado de la EDAR.
- **Absorbedor e Indicador de Tensión SKE II:** En acero inoxidable AISI 304/316, disipa el impacto dinámico limitando las cargas en extremos a valores seguros (< 10 kN) y visualiza la tensión correcta.
- **Tensor y Terminales Autoprensados:** Tensado micrométrico mediante tensor prensado en fábrica y horquilla autoprensada SV sin soldadura.

2. Soportes Especiales SOKO y Fijaciones

- **Soportes a Medida 90º:** 24 unidades `LUX-top® ASP - SOKO EV2s/40` diseñados en taller para librar la coronación del muro de hormigón (20+20 cm, placa 80x150x6 mm).
- **Anclajes de Seguridad MKT A4:** 48 pernos de acero inoxidable calidad A4 (`M-12x115/20`) con Evaluación Técnica Europea (ETA Opción 1 para hormigón fisurado).
- **Apretado Dinamométrico:** Control estricto de par de apriete mediante llave dinamométrica calibrada para garantizar adherencia mecánica y durabilidad.
- **Plazo de Fabricación SOKO:** Mínimo 20-25 días al tratarse de piezas de forja y mecanizado a medida.

3. Protocolo de Ensayos y Certificación

- **Prueba de Tiro Estático in situ:** Ensayo con dinamómetro tarado sobre los anclajes estructurales de hormigón según normativa europea.
- **Placa Indeleble CE:** Placa de señalización reglamentaria SB grabada con fecha, número de usuarios, instalador y próxima inspección periódica.
- **Dossier Técnico Completo:** Emisión de Certificado Oficial de Instalación emitido por Dixis en la plataforma oficial de LUX-TOP con manual de uso y libro de mantenimiento anual.

4. Condiciones Comerciales y Ejecución

- **Forma de Pago Estándar:** 100% a la aceptación del presupuesto (directiva estándar HAM Menorca).
- **Plazo de Montaje:** 2 jornadas laborables tras recepción de los soportes especiales SOKO.
- **Garantía:** Cobertura oficial de fabricante LUX-TOP y garantía de montaje Dixis según legislación vigente. Revisiones obligatorias anuales.
- **Medios de Acceso:** Incluye medios auxiliares específicos de montaje y línea provisional para trabajos en corona.