DIXIS RECURSOS Y SOLUCIONES S.L.

HAM ESTRUCTURAS METÁLICAS MENORCA • CALDERERÍA INDUSTRIAL Y CERRAJERÍA

PRESUPUESTO P-2026-0050

Fecha: 02/11/2026 • Validez: 30 días

DATOS DEL CLIENTE

Empresa / Razón:	**Nautic KIM**
Persona de Contacto:	**Mariano**
Teléfono:	**675 573 682**
Email:	**mfa@nautickim.com**
Ubicación Obra:	**Polígono Industrial de Alaior, Menorca**

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES DEL PROYECTO

Tipología:	**Marquesina rectangular 100% atornillable**
Dimensiones en Planta:	**16,00 m largo x 8,00 m ancho libre**
Altura Libre al Alero:	**8,00 m (Cumbrera a 8,60 m)**
Superficie Techada:	**150,30 m² (faldón con aleros)**
Cubierta y Acabado:	**Sándwich PUR 30 mm / Pintura Epoxi+2C poliuretano**

6.471 Kg	43,05 Kg/m²	150,30 m²	100% Mecano	C3 / C4 Marino
ACERO ESTRUCTURAL S275JR	RATIO ESTRUCTURAL CTE	PANEL PUR 30 MM	ESTRUCTURA ATORNILLADA	PROTECCIÓN ANTICORROSIÓN HAM

Nº	CONCEPTO Y DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	UD	CANT.	PRECIO (€)	IMPORTE (€)
01	**CÁLCULO ESTRUCTURAL, INGENIERÍA Y PLANOS DE TALLER** Cálculo estructural según CTE DB-SE-AE (viento Zona C en Alaior) y DB-SE-A. Modelado BIM 3D, planos de taller, despiece analítico y replanteo de anclajes.	PA	1,00	980,00 €	**980,00 €**
02	**FABRICACIÓN EN TALLER DE ESTRUCTURA METÁLICA ATORNILLABLE (6.471 KG ACERO S275JR)** Fabricación integral de estructura tipo mecano (16x8x8 m). 10 pilares tubo 180x180x6 mm con placas base 350x350x20 mm y rigidizadores; 5 dinteles IPE 240; 10 jabalcones a 45° tubo 100x100x4 mm; vigas de coronación 120x120x5 mm; 8 líneas correas 100x50x3 mm; cruces de San Andrés Ø20 mm con tensores M20 8.8; tornillería de alta resistencia M16/M20 cincada.	Kg	6.471,00	2,85 €	**18.442,35 €**
03	**TRATAMIENTO ANTICORROSIVO E IMPRIMACIÓN + PINTURA POLIURETANO 2C (SISTEMA HAM EXTERIOR)** Limpieza mecánica y desengrasado Sa 2.5 / St 3. Aplicación de imprimación epoxídica bicomponente anticorrosiva (60-80 µm) y esmalte de acabado poliuretano alifático 2C para exteriores (50-60 µm) resistente a UV y salinidad. NUNCA secado al horno conforme al estándar HAM Menorca. Color RAL a elegir.	m²	385,00	10,50 €	**4.042,50 €**
04	**SUMINISTRO Y MONTAJE DE CUBIERTA EN PANEL SÁNDWICH PUR 30 MM Y REMATERÍA** Suministro e instalación sobre correas de 150,30 m² de panel sándwich de cubierta de 30 mm de espesor (PUR 40 kg/m³, chapa grecada exterior 0,5 mm prelacada e interior 0,4 mm blanco pirineo). Fijaciones bimetálicas autotaladrantes con arandelas de estanqueidad de EPDM. Remate troquelado de cumbrera y testeros laterales plegados.	m²	150,30	48,00 €	**7.214,40 €**
05	**RECOGIDA DE PLUVIALES (CANALÓN GALVANIZADO PRELACADO Y BAJANTES)** Canalón perimetral de chapa galvanizada prelacada desarrollo 400 mm fijado con ganchos reforzados en alero (16,70 ml), y 2 bajantes pluviales circulares hasta pie de pilar (16,00 ml totales) con codos y abrazaderas.	ml	16,70	65,00 €	**1.085,50 €**
06	**TRANSPORTE, MEDIOS AUXILIARES DE ELEVACIÓN Y ANCLAJES ESTRUCTURALES** Transporte ida de camión tráiler con material despiezado a parcela de Alaior. Camión grúa para descarga y elevación de pilares y pórticos a 8 m. Plataforma elevadora móvil (PEMP) articulada diésel de 12 m. 40 anclajes químicos Hilti HIT-HY con varillas roscadas M20 calidad 8.8 cincadas.	PA	1,00	5.250,00 €	**5.250,00 €**
07	**MONTAJE INTEGRAL MECANO EN OBRA Y AJUSTES DINAMOMÉTRICOS** Mano de obra cualificada de cuadrilla de montadores oficiales en obra. Ensamblado atornillado mecano de la estructura completa a 8 m de altura, aplomado, nivelación, apriete controlado con llave dinamométrica según norma, retocado de pintura en cabezas de tornillos y verificación final de seguridad.	PA	1,00	4.180,00 €	**4.180,00 €**

SUBTOTAL NETO:	41.194,75 €
I.V.A. (21%):	8.650,90 €
TOTAL PRESUPUESTO:	**49.845,65 €**

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN:

- **Forma de pago:** 40% a la confirmación del pedido y acopio de acero/panel; 30% a la finalización de fabricación en taller previo a carga; 30% a la finalización del montaje y recepción.
- **Plazo de ejecución:** 3 a 4 semanas para fabricación y pintura en taller tras aprobación de planos; 6 a 8 días laborables para montaje in situ en Alaior.
- **Exclusiones:** Obra civil de solera o zapatas de cimentación (se presupuesta anclaje sobre hormigón existente según especificación técnica), acometidas eléctricas e iluminación, tasas o licencias municipales de obras.
- **Garantía:** 10 años en estabilidad estructural según LOE y 3 años en estanqueidad de cubierta y fijaciones.