ESTUDIO TÉCNICO INTERNO • DIXIS / HAM MENORCA

DOCUMENTO CONFIDENCIAL DE ESCANDALLO Y RENTABILIDAD (NO ENVIAR AL CLIENTE)

Obra: EDAR - ACCIONA - ILLES BALEARS • Presupuesto Proveedor LUX-TOP Nº 3074/26 (10/11/2026)

P-2026-0057 INTERNO

PRE-2026-1111-LV-EDAR-ACCIONA

Fecha: 11 de noviembre de 2026
Ratio Venta: 150.00 €/ml (50 ml)

Análisis Interno: Línea de Vida LUX-top® FSE 2003 (49,43 m plano / 50 ml) · 20 Soportes Especiales SOKO en Hormigón

Presupuesto elaborado a partir del coste neto oficial LUX-TOP nº 3074/26 (3.250,07 € base con 18% dto.) más replanteo in situ, montaje homologado de 20 postes ASP-SOKO (40 pernos M12 A4 en hormigón armado), medios auxiliares PEMP (2 jornadas), portes a Illes Balears y certificación con dinamómetro.

COSTE MATERIAL LUX-TOP	COSTE DIRECTO TOTAL DIXIS	BASE IMPONIBLE CLIENTE	MARGEN BRUTO OPERATIVO
3,250.07 €	**4,600.07 €**	**7,500.00 €**	**2,899.93 € (38.67%)**

ESCANDALLO COMPLETO POR PARTIDAS (COSTES REALES VS PRECIO DE VENTA CLIENTE)

Nº	PARTIDA Y REFERENCIA	UD	CANT.	TARIFA	DTO	COSTE DIXIS	VENTA CLI.	MARGEN (€ / %)
1.01	**Cable de acero inoxidable Ø8 mm AISI 316 LUX-top® FSE 2003 (53 ml)** Ref: 000011710	m	53.00	6.90 €	18%	299.87 €	503.50 €	203.63 € (40.4%)
1.02	**Soportes especiales LUX-top® ASP - SOKO EV2s / 40 (90º) sobre muro de hormigón + Fijaciones inox A4** Ref: 000012186-40 + 000040131	ud	20.00	155.50 €	18%	2550.20 €	4100.00 €	1549.80 € (37.8%)
1.03	**Kit de cierre directo LUX-top® FSE 2003 (Absorbedor SKE II + Tensor PV + Terminal SV + Placa SB)** Ref: 030 - Cierre 3	kit	1.00	487.80 €	18%	400.00 €	646.50 €	246.50 € (38.1%)
1.04	**Replanteo previo in situ y montaje completo por equipo instalador homologado LUX-TOP® (32 h)** Ref: MONTAJE-MO-HORMIGON	h	32.00	45.00 €	-	860.00 €	1440.00 €	580.00 € (40.3%)
1.05	**Medios auxiliares de acceso seguro y protección colectiva en depósito EDAR (2 jornadas)** Ref: MEDIOS-AUX-PEMP	jorn	2.00	190.00 €	-	260.00 €	380.00 €	120.00 € (31.6%)
1.06	**Logística y transporte especial desde fábrica Península a Illes Balears / obra EDAR** Ref: LOGISTICA-BALEARES	ud	1.00	180.00 €	-	120.00 €	180.00 €	60.00 € (33.3%)
1.07	**Ensayo de tiro estático con dinamómetro in situ, Certificado Oficial LUX-TOP® y Libro de Revisiones** Ref: CERT-795-HOMOLOG	ud	1.00	250.00 €	-	110.00 €	250.00 €	140.00 € (56.0%)
					TOTALES ESCANDALLO OPERATIVO:	4,600.07 €	7,500.00 €	2,899.93 € (38.7%)

DESGLOSE DE COSTES INTERNOS Y SENSIBILIDAD MO

- **Material LUX-TOP (3074/26):** Tarifa oficial 3.963,50 € - 18% dto = **3.250,07 €** neto (+682,51 € IVA = 3.932,58 €). Venta material: 5.250,00 € (margen 1.999,93 € / 38,09%).
- **Mano de obra operativa (1.04):** 2 oficiales x 16 h (2 jornadas) + replanteo = 32 h x 25 €/h (800 €) + 60 € brocas SDS Ø12 y consumibles = **860,00 €**.
- **Sensibilidad tarifa plena (costes-mo.json, 45 €/h):** Si se imputa coste pleno de 45 €/h (1.440 € MO + 60 € cons. = 1.500 €), el coste total sube a **5.240,07 €** y el margen neto queda en **2.259,93 € (30,13%)**.
- **Otros costes directos:** PEMP/medios 2 días (260 €), Porte Península-Baleares (120 €), Dinamómetro/Certificación/CAE (110 €).

TESORERÍA, LOGÍSTICA Y CONDICIONES PROVEEDOR

- **Pago a LUX-TOP:** Giro comercial a **60 días** (Operación asegurada CESCE).
- **Pago cliente propuesto:** 100% a la aceptación (o condiciones marco vigentes con Acciona Agua, S.A.).
- **Portes a Baleares:** Las condiciones LUX-TOP 3074/26 limitan portes pagados a Península; el envío especial SOKO a Illes Balears se cubre en partida 1.06 (coste est. 120 € / PVP 180 €).
- **Precio unitario comparativo:** 150,00 €/ml (50 ml) / 151,73 €/ml (49,43 ml plano), muy alineado con P-2026-0055 (145,60 €/ml) pese a llevar 20 soportes especiales SOKO en hormigón.

RIESGOS TÉCNICOS Y RECORDATORIO ANTES DE PEDIDO A FÁBRICA LUX-TOP:
1) **Confirmar medidas SOKO antes de pedir:** El presupuesto 3074/26 pide indicar *"long: H+V / 20+20 cm y posición placa H"* y no admite devolución de soportes especiales SOKO ni cable cortado. Realizar visita de replanteo al aceptar el cliente.
2) **Plazo SOKO (20-25 días):** Informado expresamente al cliente para evitar penalizaciones de plazo.
3) **Estado del hormigón y ferralla:** Muros antiguos de EDAR pueden tener armadura superficial o carbonatación; verificar espesor y calidad del hormigón en replanteo por si algún punto requiriera anclaje químico en lugar de perno mecánico MKT BZ3 M12.