DIXIS. INGENIERÍA Y OBRAS

Ref. Doc: PRE-2026-142
Fecha: 21 de Agosto de 2026
Proyecto: Cambio de Uso (Garaje a Vivienda)

PRESUPUESTO TÉCNICO

CONJUNTO DE CARPINTERÍA (PE2 + PE3 UNIFICADAS)

Cliente: Sonia Arjona
Ubicación: Sant Lluís, Menorca
Referencia: Actuación en fachada principal según memoria técnica del arquitecto

1. Descripción de los Trabajos

Fabricación, suministro e instalación de conjunto de carpintería de aluminio con Rotura de Puente Térmico (RPT) en color blanco, diseñado para cubrir un hueco de obra de 3,50 metros de ancho por 3,02 metros de alto. La estructura integra un montante vertical central continuo preparado para la fijación de tabiquería seca de separación interna.

El conjunto cumple estrictamente con los requisitos de transmitancia térmica y ventilación indicados en proyecto para las zonas PE2 y PE3.

2. Valoración Económica

UD.	CONCEPTO Y DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1	**Estructura Principal (Aluminio RPT Blanco)** Perfilería RPT en color blanco. Incluye montante vertical central continuo (suelo a techo) para tabiquería interior. Dimensiones totales: 3,50m x 3,02m.	1.150,00 €	1.150,00 €
1	**Puerta Peatonal (Zona PE3)** Hoja batiente de 85x211 cm, panel ciego aluminio RPT blanco. Herrajes de seguridad. Transmitancia U ≤ 3.2 W/m²K.	780,00 €	780,00 €

UD.	CONCEPTO Y DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1	**Puerta Seccional Motorizada (Zona PE2)** Medidas 254x211 cm. Paneles color blanco a juego. Incluye motor de techo y 2 mandos. Ventilación integrada mediante lamas troqueladas (≥ 480 cm^2). Transmitancia U ≤ 2.2 W/m^2K.	1.450,00 €	1.450,00 €
2	**Paños Fijos Superiores Acristalados** Altura aprox. 91 cm. Vidrio doble transparente bajo emisivo (Low-E).	245,00 €	490,00 €
1	**Transporte, Instalación y Remates** Medición definitiva en obra, desplazamientos en Menorca, mano de obra especialista para montaje y sellados perimetrales.	550,00 €	550,00 €
		BASE IMPONIBLE:	**4.420,00 €**
		IVA (21%):	928,20 €
		TOTAL PRESUPUESTO:	**5.348,20 €**

Presupuesto válido por 30 días. Las medidas definitivas se tomarán en obra previo inicio de fabricación.
DIXIS INGENIERÍA Y OBRAS - Departamento de Presupuestos