HAM

Presupuesto Técnico-Comercial

Rampa de Accesibilidad a Medida con Barandilla

HAM Estructuras Metálicas

Cliente: Antonio y Diego SL
Fecha: 22/07/2026
Validez: 30 días

Trabajo solicitado
Fabricación e instalación de rampa para personas con movilidad reducida (PMR) realizada en chapa lágrima de acero al carbono de 5/3 mm, reforzada inferiormente con costillas estructurales, incluyendo barandilla de 12 metros lineales en tubo de 40x40x2 mm. Tratamiento superficial mediante imprimación rica en zinc y acabado sintético, adaptado al ambiente salino de Menorca.

Precio total
1.625,84 €
IVA no incluido

MEDIDAS Y CARACTERÍSTICAS

Material rampa	Chapa lágrima de acero al carbono 5/3 mm, con antideslizante
Estructura portante	Tubos rectangulares y pletinas de acero S275JR
Barandilla	12 metros lineales en tubo de acero 40x40x2 mm (pasamanos y montantes)
Tratamiento anticorrosivo	C4 (Imprimación rica en zinc + Esmalte Sintético)

PARTIDAS INCLUIDAS (RESUMEN GLOBAL)

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN
Suministro e Instalación Integral	Diseño 3D, toma de medidas in situ, suministro de materiales, fabricación en taller (corte y soldadura), tratamiento anticorrosivo, logística y montaje en obra mediante anclaje químico. Todo integrado en una única partida.

INCLUYE

- Toma de medidas, diseño y despiece.
- Fabricación completa en taller (chapa, estructura, barandilla).
- Tratamiento anticorrosivo C4.
- Transporte e instalación en Menorca.
- Tornillería y fijaciones químicas/mecánicas.

NO INCLUYE

- Modificaciones en la obra civil o pavimento existente previas a la instalación.
- Licencias o permisos de obra.
- Cualquier otra partida no especificada expresamente.

CONDICIONES

Forma de pago	50% a la aceptación del presupuesto, 50% a la finalización de los trabajos.
Validez	30 días desde la fecha indicada. IVA no incluido.

HAM Estructuras Metálicas · Av. Circunvalación, 11, Polígono de Sant Lluis, 07710 Sant Lluís, Menorca
info@hamenorca.com · +34 971 35 20 18 · +34 669 769 541