HAM

HAM Estructuras Metálicas

Carpintería metálica, cerramientos perimetrales y estructuras en Menorca

Hotel Princesa Playa

Ref: PRE-2026-1023 / P-2026-0041
Ubicación: Son Xoriguer, Ciutadella de Menorca
Fecha de emisión: 23 de octubre de 2026

Restitución Integral de Cerramiento de Alambrada de Simple Torsión

Desmontaje del vallado anterior deteriorado, suministro e instalación de nuevo cerramiento de simple torsión de 3,00 m de altura en acabado verde plastificado RAL 6005, postes reforzados, 4 líneas de tesado y remates en Hotel Princesa Playa (Menorca).

80 ML × 210,00 €/ML

16.800,00 €

Base Imponible (IVA 21% no incluido)

LONGITUD TOTAL	ALTURA CERRAMIENTO	TIPO DE MALLA	ACABADO PROTECCIÓN
80,00 Metros Lineales	**3,00 Metros**	**Simple Torsión 50/14 Verde**	**Galvanizado + Plastificado RAL 6005**

DESGLOSE TÉCNICO Y ECONÓMICO POR PARTIDAS

Nº	CONCEPTO Y DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	UD.	CANT.	PRECIO UD.	IMPORTE
01	**Desmontaje, retirada y gestión autorizada de cerramiento previo** Desmontaje minucioso del vallado existente en 80 metros lineales. Retirada de alambres, malla y postes dañados o corroídos por el ambiente costero. Acopio, carga, transporte y gestión ambiental en gestor autorizado de residuos de Menorca.	ml	80,00	35,00 €	**2.800,00 €**
02	**Postes metálicos tubulares galvanizados y plastificados verde (h=3,00 m)** Suministro y colocación de postes de acero galvanizado en caliente y revestidos por termolacado/plastificado poliéster verde RAL 6005 para altura vista de 3,00 m. Distribución de postes intermedios cada 2,50-3,00 m, postes de arranque, esquinas y tornapuntas de refuerzo diagonal. Incluye anclaje rígido mediante perforación / fijación a murete o zapata de hormigón.	ml	80,00	75,00 €	**6.000,00 €**
03	**Malla simple torsión h=3,00 m plastificada verde y accesorios de tesado** Suministro e instalación de malla romboidal de simple torsión galvanizada y plastificada en verde RAL 6005 de 3,00 m de altura. Tendido de 4 líneas longitudinales de alambre tensor plastificado de alta resistencia, tensores mecánicos M8 plastificados, varillas de tensión en postes extremos y grapado continuo galvanizado.	ml	80,00	65,00 €	**5.200,00 €**
04	**Mano de obra especializada de montaje, alineación, tesado y remates** Trabajos especializados de cuadrilla oficial de cerramientos: replanteo, plomado de postes, tesado uniforme de paños para asegurar verticalidad y resistencia al viento, ajuste de esquinas y remates de seguridad en todo el trazado.	ml	80,00	35,00 €	**2.800,00 €**

Base Imponible (80 ML @ 210,00 €/ML):	**16.800,00 €**
IVA aplicable (21%):	3.528,00 €
TOTAL PRESUPUESTO (IVA INCL.):	**20.328,00 €**

INCLUIDO EN EL PRESUPUESTO

- Desmontaje y retirada completa de la alambrada existente (80 ML).
- Transporte de materiales a obra en Hotel Princesa Playa (Son Xoriguer).
- Postes reforzados para 3 metros de altura con protección anticorrosión marina.
- 4 líneas de alambre tensor plastificado y tensores de acero galvanizado/plastificado.
- Mano de obra cualificada de replanteo, aplomado, montaje y tensado.
- Limpieza final de la zona de actuación y entrega terminada.

CONDICIONES DEL SERVICIO

- **Validez de la oferta:** 30 días naturales desde la fecha de emisión.
- **Forma de pago:** 80% a la aceptación del presupuesto y 20% a la finalización de los trabajos.
- **Plazo de ejecución estimado:** 4 a 6 días laborables tras recepción de materiales y replanteo de obra.
- **Garantía:** 1 año en materiales y montaje frente a defectos de fabricación o instalación.
- **Exclusiones:** Obra civil mayor o muros de contención nuevos no especificados; acometidas ajenas al vallado.

HAM Estructuras Metálicas · Av. Circunval·lació, 11, Pol. Sant Lluís, 07710 Sant Lluís, Menorca

info@hamenorca.com · +34 971 35 20 18 / +34 669 769 541