Carpintería de aluminio y cerramientos · Menorca

Dixis Recursos y soluciones SL
NIF: ESB57825432
Av. Circunval·lació, 11, 07710 Sant Lluís (Menorca)
Tel / WhatsApp: +34 669 769 541
Email: info@alufac.es · **Web:** www.alufac.es

DATOS DEL PRESUPUESTO

Nº Presupuesto: PRE-56EADEB1-V2 (Exp. P-2026-0056 · Sustituye a PRE-56EADEB1)
Fecha de emisión: 11/11/2026
Proyecto / Obra: tanca Sant Lluis

CLIENTE / UBICACIÓN

Cliente: Maria Mora
Dirección de entrega: Menorca
Garantía: 2 años de garantía oficial

Tipología	Descripción y especificaciones	Ud.	Precio ud.	Total
	**1 Puerta** Puerta abatible doble de hojas desiguales (800 + 1200 mm) · Serie Cortizo A 70 (PVC) · 2000 × 2000 mm · Acabado: Blanco · Vidrio: 4/16/4+4.1 Silence 4S · Con inversor central y bisagras reforzadas Cortizo · A 70 · 2000 × 2000 mm · Hojas 800 + 1200 mm · Blanco · 4/16/4+4.1 Silence 4S	1	1.914,42 €	**1.914,42 €**
	**2 Ventana** Ventana practicable 2 hojas apertura interior · Serie Cortizo A 70 (PVC) · 1500 × 1200 mm · Acabado: Blanco Cortizo · A 70 · 1500 × 1200 mm · Blanco	1	914,10 €	**914,10 €**
	**3 Mallorquina** Mallorquina abatible de 4 hojas con cerradura · Serie Cortizo MALLORQUINA · 2000 × 2000 mm · Acabado: Lacado RAL 6021 · Interior: Lamas de protección solar (sin vidrio) Cortizo · MALLORQUINA · 2000 × 2000 mm · 4 hojas · Con cerradura · RAL 6021	1	1.961,00 €	**1.961,00 €**
	**4 Ventana Mallorquina** Ventana mallorquina abatible 2 hojas · Serie Cortizo MALLORQUINA · 1500 × 1200 mm · Acabado: Lacado RAL 6021 · Interior: Lamas de protección solar (sin vidrio) Cortizo · MALLORQUINA · 1500 × 1200 mm · 2 hojas · RAL 6021	1	1.105,04 €	**1.105,04 €**
	**5 Mallorquina (Nueva)** Mallorquina abatible 2 hojas · Serie Cortizo MALLORQUINA · 1200 × 1200 mm · Acabado: Lacado RAL 6021 · Interior: Lamas de protección solar (sin vidrio) Cortizo · MALLORQUINA · 1200 × 1200 mm · 2 hojas · RAL 6021	1	1.036,98 €	**1.036,98 €**
	**6 Premarcos de obra** Suministro de premarcos tubulares metálicos con garras de fijación a obra para los 3 huecos de carpintería (1 ud 2000 × 2000 mm · 1 ud 1500 × 1200 mm · 1 ud 1200 × 1200 mm) 3 huecos · 2000×2000 · 1500×1200 · 1200×1200 · Con garras de anclaje	1	390,00 €	**390,00 €**

Base imponible:	**7.321,54 €**
IVA (21%):	**1.537,52 €**
Total presupuesto:	**8.859,06 €**

CONDICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO

1. Validez de la oferta: 30 días naturales desde la fecha de emisión del presupuesto.
2. Forma de pago: 100% a la confirmación y aceptación del pedido.
3. Plazo de entrega estimado: 2 a 3 semanas a partir de la confirmación definitiva de medidas en obra y colores.
4. Garantía: 2 años en perfiles de aluminio/PVC, mecanismos de herrajes y estanqueidad conforme a normativa CTE/UNE.
5. El presupuesto comprende la fabricación, suministro de premarcos indicados, transporte y colocación en obra accesible en la isla de Menorca.
6. El reparto de hojas activas/pasivas, manos de apertura y tipología exacta de premarcos (compartidos o independientes) se confirmará definitivamente en replanteo de obra antes de fabricación.
7. No se incluyen trabajos de albañilería, pintura, remates de yeso, medios auxiliares especiales (grúa exterior o andamios) ni desescombro salvo indicación expresa.

Por ALUFAC (Dixis Recursos y soluciones SL)
Carpintería de aluminio y PVC · Sant Lluís, Menorca

Firma y sello de la empresa

Conforme y aceptación del cliente
D./Dña: Maria Mora

Fecha: ___ / ___ / 202_ Firma del cliente