INFORME TÉCNICO INTERNO · P-2026-0056 (PRE-56EADEB1-V2)

USO INTERNO ALUFAC

Cliente: **Maria Mora** · Obra: **tanca Sant Lluis** · Fecha: 11/11/2026

1. VERIFICACIÓN TÉCNICA SERIE CORTIZO A 70 (PUERTA 2000 × 2000 MM, HOJAS 800 + 1200 MM)

Resultado: APTO TÉCNICAMENTE EN CORTIZO A 70 (PVC 5 cámaras, marco 70 mm)

- **Límites oficiales por hoja en Cortizo A 70:** Puerta 700–1.300 mm ancho × 600–2.500 mm alto (máx. 160 kg/hoja) | Balconera 360–1.300 mm × 600–2.400 mm (máx. 130 kg/hoja).
- **Comprobación dimensional:** Hoja pasiva 800 mm y hoja activa 1.200 mm quedan ambas dentro del límite 700–1.300 mm; altura 2.000 mm ≤ 2.400/2.500 mm.
- **Comprobación de peso con vidrio 4/16/4+4.1 Silence 4S (12 mm vidrio neto ≈ 30 kg/m²):** vidrio neto ≈ 58,2 kg + perfil PVC/refuerzo acero ≈ 30 kg = **~88 kg en la hoja de 1200 mm** (por debajo de 130 kg balconera y 160 kg puerta).
- **Requisitos de montaje/taller:** Perfil inversor central con falleba en hoja pasiva (800 mm), bisagras regulables de alta carga (130–160 kg) en la hoja de 1.200 mm y validación final del sentido de apertura y zona eólica.

2. COMPARATIVA ECONÓMICA V1 (PRE-56EADEB1) VS V2 (PRE-56EADEB1-V2)

Nº	Partida	V1 Original	V2 Actualizado	Delta	Criterio y Desglose de Cálculo
1	**Puerta**	1.914,42 €	**1.914,42 €**	+0,00 €	Actualizada de hoja genérica a doble hoja desigual 800+1200 mm (verificado apto en A 70: máx 1300×2500 mm y 160 kg/hoja; hoja 1200×2000 con 4/16/4+4.1 ≈ 88 kg). Se mantiene importe base de V1 al conservar superficie total y vidrio.
2	**Ventana**	914,10 €	**914,10 €**	+0,00 €	Sin cambios respecto a PRE-56EADEB1.
3	**Mallorquina**	1.216,80 €	**1.961,00 €**	+744,20 €	Base 2 hojas blanco (1.216,80 €) + conversión a 4 hojas (+260,00 € en perfiles hoja/inversor, 4 bisagras, fallebas y ajuste) = 1.476,80 € × 1,25 (RAL 6021 +25%) = 1.846,00 € + cerradura GESA con bombín y mecanizado (+115,00 €) = 1.961,00 €.
4	**Ventana Mallorquina**	884,03 €	**1.105,04 €**	+221,01 €	Base blanco PRE-56EADEB1 (884,03 €) × 1,25 (+25% lacado RAL 6021) = 1.105,04 €.
5	**Mallorquina (Nueva)**	0,00 €	**1.036,98 €**	+1.036,98 €	Nueva unidad 1200×1200 mm (1,44 m²). Base blanco estimada según la curva tarifaria del presupuesto original entre 1,80 m² (884,03 €) y 4,00 m² (1.216,80 €): 611,76 + 1,44 × 151,26 = 829,58 € (coherente con escandallo ~587 € coste + 30% margen = 839 €). Con +25% RAL 6021: 829,58 × 1,25 = 1.036,98 €.
6	**Premarcos de obra**	0,00 €	**390,00 €**	+390,00 €	Incluido por anotación manuscrita 'Premarcos ?? (SI)' en copia impresa. Valorado para 3 huecos (165 + 120 + 105 = 390 €). Confirmar en obra si los huecos dobles PVC+Mallorquina comparten premarco ancho o precisan 2 premarcos adicionales (+285 €).
BASE IMPONIBLE		**4.929,35 €**	**7.321,54 €**	**+2.392,19 €**	**Incremento neto base imponible (+48,5%)**
IVA (21%)		1.035,16 €	1.537,52 €	+502,36 €	
TOTAL PRESUPUESTO (IVA INCLUIDO)		**5.964,51 €**	**8.859,06 €**	**+2.894,55 €**	

3. PUNTOS A CONFIRMAR EN OBRA (REPLANTEO)

- **Premarcos:** Se han incluido 3 premarcos (uno por cada hueco: 2000×2000 a 165 €, 1500×1200 a 120 €, 1200×1200 a 105 € = 390 €). Si los dos huecos dobles (PVC interior + Mallorquina exterior) precisan premarcos independientes separados, añadir +285,00 € (+2 uds).
- **Puerta A 70 800+1200:** Confirmar si la hoja activa/paso habitual es la de 1.200 mm o la de 800 mm, y sentido de apertura interior/exterior e izquierda/derecha.
- **Mallorquina 4 hojas 2000×2000:** Confirmar si el reparto es simétrico (4×500 mm, 2 hojas plegadas por lado) con cerradura GESA central y Qualicoat Seaside RAL 6021 (ambiente marino Menorca, tornillería inox AISI 316).